

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川 那賀・木頭北川 (H30災226) 河川復旧 工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		120			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		40			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川 那賀・木頭北川 (H30災226) 河川復旧 工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
残土等処分		m3		40			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		80			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
埋戻	土質:土砂	m3		90			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:13 5cm,高さ:20cm	m		13			
埋戻コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 那賀川 那賀・木頭北川 (H30災226) 河川復旧 工事(1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
中詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		40		
大型ブロック積	ブロック規格:控え1.0m	m2		106		
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		19		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		64		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		4		
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		2		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		23		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 那賀川 那賀・木頭北川 (H30災226) 河川復旧 工事(1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		220		
工事用道路撤去		m3		220		
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		110		
敷砂利撤去		m3		11		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		116		
土のう 制作・設置・撤去		袋		74		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方 法:作業時排水	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川 那賀・木頭北川 (H30災226) 河川復旧 工事(1)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		20		
準備費		式		1		
伐採木等処分費		式		1		
伐採木根等処分費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川 那賀・木頭北川 (H 3 0 災 2 2 6) 河川復旧 工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 1 那土 那賀川 那賀・木頭北川 (H30災226) 河川復旧 工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
法覆護岸工		式		1			
石積(張)工		式		1			
石積	石材種類:雑割石	m2		9			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
石積取壊し	形状:控え35cm以上45cm未満(練積)	m2		9			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	式		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 1 那土 那賀川 那賀・木頭北川 (H30災226) 河川復旧 工事(1)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 1 那土 那賀川 那賀・木頭北川 (H30災226) 河川復旧 工事 (1)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事費計		式		1		