

工事数量総括表(福井川地区)

工事名	R 1 阿土 福井川他 阿南・橘他 堤防耐震補強工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
海岸土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		200			
土砂等運搬 仮置き L=5.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		200			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		70			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		180			
土砂等運搬 流用土運搬 L=5.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		200			
積込(ルース) 流用土積込	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		200			
土材料		m3		70			

工事数量総括表(福井川地区)

工事名	R 1 阿土 福井川他 阿南・橘他 堤防耐震補強工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土砂運搬 購入土 L=11.5km以下		m3		70			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		280			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		180			
護岸工		式		1			
パラペット工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40(高炉)W/C≤60%	m3		93			
型枠	型枠の種類: 一般型枠	m2		280			
基礎砕石	基礎材規格(砕石の場合等): 再生クラッシュラン40~0, 敷厚: 0.2m	m2		61			
裏込砕石	砕石規格: 再生クラッシュラン40~0	m3		6			
基面整正		m2		56			

工事数量総括表(福井川地区)

工事名	R 1 阿土 福井川他 阿南・橘他 堤防耐震補強工事			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類: 瀝青質目地板t=10	m2		10		
止水板	止水板種類・寸法: CF200×5	m		12		
石積(張)工		式		1		
石張	割栗石 150mm-200mm	m2		40		
目地板	目地板の種類: 瀝青質目地板t=10, 目地板厚さ: 厚10mm	m2		0.6		
天端被覆工		式		1		
コンクリート被覆工		式		1		
基礎材 路体(路床)盛土	基礎材規格: 再生クワッシュラン40~0, 敷厚: 0.4m	m2		310		
下層路盤(車道・路肩部)		m2		310		
裏法被覆工		式		1		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1		

工事数量総括表(福井川地区)

工事名	R 1 阿土 福井川他 阿南・橘他 堤防耐震補強工事			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
平ブロック張	ブロック規格:ブロック規格:控え120mm	m2		460		
裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	m3		46		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		5		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		7		
2号基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	m		77		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	m2		46		
仮設工		式		1		
工食用道路工		式		1		
工食用道路盛土 設置・撤去, 土砂運搬	施工幅員:4.0m以上	m3		530		
敷鉄板	鋼材規格:25×1524×6096, 作業区分: :設置・撤去	m2		167		
土のう 製作・設置, 撤去	大型土のうH=1.08m3 W=1.1m, 土砂 運搬	袋		57		

工事数量総括表(福井川地区)

工事名	R 1 阿土 福井川他 阿南・橘他 堤防耐震補強工事			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土のう 既設撤去	大型土のうH=1.08m3 W=1.1m	袋		352		
土砂等運搬 大型土のう撤去残土		m3		340		
残土等処分		m3		340		
仮水路工		式		1		
ヒューム管(B型管) φ1000	管規格:外圧管1種	m		36		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(福井川地区)

工事名	R 1 阿土 福井川他 阿南・橘他 堤防耐震補強工事	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設材運搬費 敷鉄板		t		32.8		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(見能林海岸地区)

工事名	R 1 阿土 福井川他 阿南・橘他 堤防耐震補強工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		50			
床掘り	土質:土砂	m3		100			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		40			
盛土		m3		60			
捨石工		式		1			
捨石	石材規格:200~400kg	m3		89			
均し		m2		130			
護岸工		式		1			

工事数量総括表(見能林海岸地区)

工事名	R 1 阿土 福井川他 阿南・橘他 堤防耐震補強工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
海岸コンクリートブロック工		式		1			
階段ブロック撤去		個		232			
階段ブロック据付		個		232			
コンクリート 連結部充填		m3		1			
敷栗石		m2		320			
敷碎石		m2		320			
吸出し防止材		m2		350			
調整コンクリート工		式		1			
コンクリート		m3		28			
型枠		m2		22			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(見能林海岸地区)

工事名	R 1 阿土 福井川他 阿南・橘他 堤防耐震補強工事			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		28		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
積込(ルース)		m3		150		
土砂等運搬		m3		150		
土のう		袋		150		
残土処理工		式		1		
積込(ルース)		m3		150		
土砂等運搬		m3		150		

工事数量総括表(見能林海岸地区)

工事名	R 1 阿土 福井川他 阿南・橘他 堤防耐震補強工事	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(三谷川地区)

工事名	R 1 阿土 福井川他 阿南・橘他 堤防耐震補強工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
堤防除草(複合)		m2		800			
運搬(堤防除草)		千m2		0.8			
除草処分		m2		800			
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		60			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		60			

工事数量総括表(三谷川地区)

工事名	R 1 阿土 福井川他 阿南・橘他 堤防耐震補強工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60		
残土等処分		m3		60		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		

工事数量総括表(三谷川地区)

工事名	R 1 阿土 福井川他 阿南・橘他 堤防耐震補強工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		