

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R1三土 国道439号 三・東祖谷小川 擁壁工事(3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
路床盛土工		式		1.000		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60.000		
土材料 埋戻材含む		m3		90.000		
軽量盛土工		式		1.000		
軽量盛土工		式		1.000		
軽量盛土		m3		134.000		
コンクリート床版	コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉),厚さ:15cm	m2		159.000		
壁面材	壁面材仕様・規格:パネル	m2		107.000		
透水シート		m2		122.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
裏込砕石	砕石規格:クラッシャーランC40	m3		16.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		4.000		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:礫質土	m3		20.000		
場所打擁壁工 止壁・止めコンクリート		式		1.000		
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		m3		2.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		6.000		
場所打擁壁工 調整コンクリート		式		1.000		
コンクリート 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3		17.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		39.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板 t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		3.000		
プレキャスト擁壁工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
プレキャスト擁壁	擁壁規格:ガードレール基礎	m		66.000		
排水構造物工		式		1.000		
側溝工		式		1.000		
コルゲートフラユム	管規格:400×400mm	m		2.000		
縦排水固定アンカーボルト M24-300		本		8.000		
管渠工		式		1.000		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ300	m		7.000		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),敷厚:100cm	m2		3.000		
集水桝・マンホール工		式		1.000		
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1.000		
蓋	蓋種類:400*400 ボルト固定	枚		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
防護柵撤去工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m		64.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		6.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		71.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版 厚:10cm	m2		35.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬 CO殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6.000		
殻処分 CO殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6.000		
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	回		1.000		
殻処分 切断汚泥	殻種別:汚泥	m3		0.080		
殻運搬 AS殻	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000		
殻処分 AS殻	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000		
殻処分 ガードレール・スクラップ 控除	殻種別:ガードレール	t		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B		人日		40.000		
舗装		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
アスファルト舗装工		式		1.000		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		170.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		170.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		64.000		
補強鉄筋		t		0.008		
防護柵基礎工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		8.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		5.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		15.000		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.300		
水抜きパイプ		m		2.000		
吸出防止材		m2		0.200		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		