

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 西納大久保線 那賀・請ノ谷岡田 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		120			
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3		60			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		530			
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		230			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		760			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		610			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		320			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 西納大久保線 那賀・請ノ谷岡田 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		m <sup>3</sup>		930			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格: $\sigma_{cK} \geq 18N/mm^2$ , 中詰材種類: 植生基材吹付 t=3cm	m <sup>2</sup>		217			
鉄筋挿入工		式		1			
鉄筋挿入	鉄筋規格: SD345 D19, 削孔長: 2m, 現場条件: I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模: 100m以上200m未満	m		148			
擁壁工		式		1			
作業土工 (側溝箇所を含む)		式		1			
床掘り	土質: 土砂	m <sup>3</sup>		30			
埋戻し	土質: 土砂	m <sup>3</sup>		30			
場所打擁壁工(構造物単位) No. 18+17.564~No. 19+17.49 1号もたれ式擁壁		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 西納大久保線 那賀・請ノ谷岡田 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
もたれ式擁壁	高さ:5m, 本体コンクリート規格:18-8-40(NorBB), 施工歩掛項目:1号もたれ式擁壁	m3		109		
裏石積		m2		31		
場所打擁壁工 No. 17+17.0~No. 18+17.564 1号張コン		式		1		
コンクリート	擁壁の平均高さ:7m, コンクリート規格:18-8-40(NorBB), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		88		
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(NorBB)	m3		7		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		184		
裏石積		m2		10		
足場	安全柵:無し	掛m2		162		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		9		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	箇所		48		
排水構造物工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 西納大久保線 那賀・請ノ谷岡田 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
フレキャストU型側溝	U型側溝規格:3種 300A	m		41			
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		82			
落石雪害防止工		式		1			
落石防護柵工		式		1			
ロープ・金網	柵高:4m,規格・仕様:ロープφ18、菱形金網φ3.2×50×50,厚メッキ:無し	m		24			
支柱	支柱型式:H200×200×8×12,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高4.00mメッキ	本		7			
支柱	支柱型式:H200×200×8×12,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高4.00mメッキ	本		1			
支柱	支柱型式:H200×200×8×12,施工区分:中間端末支柱,規格・仕様:柵高4.00mメッキ	本		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 西納大久保線 那賀・請ノ谷岡田 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		19		
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
切土及び発破防護柵	作業区分:標準作業	m2		240		
防護柵基礎	コンクリート規格:18-8-40(NorBB)	基		16		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		74		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 西納大久保線 那賀・請ノ谷岡田 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		