

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 広瀬北谷 つ・貞光長瀬 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
コンクリート堰堤工		式		1			
コンクリート堰堤本体工		式		1			
コンクリート(本提工) 18-5-40 BBoRN W/C≤60%		m3		183			
チップソグ	t=2cm程度	m2		36			
殻運搬処理	Co殻	m3		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		120			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		15			
足場	安全ネット:無し	m		59			
仮設工		式		1			
コンクリート製造設備工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 広瀬北谷 つ・貞光長瀬 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
ケーブルクレーン設備(砂防) 本提工		基		1			
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		140			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		4			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110			
残土等処分		m3		110			
流路護岸工 2号溪流保全工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 広瀬北谷 つ・貞光長瀬 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		80			
埋戻し C	土質:土砂	m3		20			
埋戻し D	土質:土砂	m3		60			
コンクリート擁壁工		式		1			
コンクリート 18-8-40 BBorN W/C≤60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		17			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目 地板厚さ:厚10mm	m2		3			
水抜パイプ	VP-65	m		4			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		51			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		49			
コンクリート 底版 18-8-40 BBorN W/C≤60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		9			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 広瀬北谷 つ・貞光長瀬 砂防堰堤工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		13		
植石工	栗石 φ300内外	m2		30		
コンクリート擁壁工		式		1		
コンクリート 18-8-40 BBoN W/C≤60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		19		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		2		
水抜パイプ	VP-65	m		5		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		56		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		54		
コンクリート 18-8-40 BBoN W/C≤60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		5		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		12		
植石工		m2		15		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 広瀬北谷 つ・貞光長瀬 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床固め工 2号帯工		式		1			
垂直壁工		式		1			
コンクリート 18-8-40 BBoN W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		8			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		23			
足場	安全柵:無し	m		8			
垂直壁工		式		1			
コンクリート 18-8-40 BBoN W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		13			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		26			
足場		m		8			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 広瀬北谷 つ・貞光長瀬 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土のう		袋		6			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		60			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 広瀬北谷 つ・貞光長瀬 砂防堰堤工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		