

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 ダム施設改良工事			河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
築堤・護岸					数量増減 摘要
河川土工			式		1
掘削工			式		1
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		19
整地		作業区分:敷均し(ルズ)	m3		19
盛土工			式		1
埋戻し RC-40			m3		3
仮設工			式		1
交通管理工			式		1
交通誘導警備員			人日		4
ダム施設改良工			式		1

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 ダム施設改良工事			河川改修 築堤・護岸			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量(今回)	数量増減
管理施設工							
平張コンクリート 18N以上 t=200mm		施工目地有り, 表面(ほうき仕上げ, 基礎砕石 RC-40 t=150mm	式		1		
基礎コンクリート 18N以上		平張コンクリート蓋掛かり有り	基		4		
車庫(カーポート)設置		設置・材料費	基		1		
防護柵基礎 18N以上		H形鋼150*150 L=2300 4本 建込み	m		8		
土留め壁 18N以上		平張コンクリート蓋掛かり有り	m		9.6		
グレーチング蓋設置		T-6 溝幅350用	枚		8		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 ダム施設改良工事				河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費							
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		