

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 波土 牟岐漁港海岸（楠ノ浦地区）他 牟・中村他 防潮堤工 事（2） | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸 | |
|---------------|--|----|--------|--------|--------------|---------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 堤防・防潮堤・護岸 | | 式 | | 1 | | | |
| 本体工[場所打式] | | 式 | | 1 | | | |
| 場所打コンクリート工 | | 式 | | 1 | | | |
| 足場 | 枠組足場 | m2 | | 66 | | | |
| 足場 | 単管傾斜足場 | m2 | | 64 | | | |
| 基礎栗石 | | m2 | | 51 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 154 | | | |
| 止水板 | | m | | 6 | | | |
| スリップバー | | 組 | | 12 | | | |
| 伸縮目地 | | m2 | | 30 | | | |
| コンクリート | | m3 | | 210 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 波土 牟岐漁港海岸（楠ノ浦地区）他 牟・中村他 防潮堤工 事（2） | | | 事業区分 工事区分 | 港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸 | |
|---------------|--|----|--------|--------------|---------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 台コンクリト | | 式 | | 1 | | |
| 土工 | | 式 | | 1 | | |
| 土工 | | 式 | | 1 | | |
| 路体(築堤)盛土 | W<2.5m | m3 | | 26 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m≦W<4.0m | m3 | | 5 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m≦W | m3 | | 72 | | |
| 法面整形 | 盛土 | m2 | | 31 | | |
| 作業土工(床掘工) | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | | 170 | | |
| 床掘り | 軟岩 | m3 | | 8 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 54 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 波土 牟岐漁港海岸（楠ノ浦地区）他 牟・中村他 防潮堤工 事（2） | | | 事業区分 工事区分 | 港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸 | |
|---------------|--|----|--------|--------------|---------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 作業土工(埋戻工) | | 式 | | 1 | | |
| 埋戻し | | m3 | | 58 | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| アスファルト舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 上層路盤 | | m2 | | 232 | | |
| 表層 | | m2 | | 232 | | |
| 堤防・護岸 | | 式 | | 1 | | |
| 排水構造物工 | | 式 | | 1 | | |
| 側溝工 | | 式 | | 1 | | |
| 側溝蓋 | グレーチング B500 | 枚 | | 5 | | |
| 側溝蓋 | C1-B500 | 枚 | | 54 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 波土 牟岐漁港海岸（楠ノ浦地区）他 牟・中村他 防潮堤工 事（2） | | | 事業区分 工事区分 | 港湾海岸整備 堤防・護岸 | |
|---------------|---|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 場所打水路工 | | 式 | | 1 | | |
| 基礎材 | 基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッ シヤラン40~0, 敷厚:0.15m | m2 | | 33 | | |
| コンクリート | コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | m3 | | 20 | | |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13 | t | | 0.35 | | |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25 | t | | 0.52 | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0, 目地板厚さ:厚10mm | m2 | | 2 | | |
| 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 105 | | |
| 付属物設置工 | | 式 | | 1 | | |
| 境界工 | | 式 | | 1 | | |
| 境界コンクリート | | 式 | | 1 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 波土 牟岐漁港海岸（楠ノ浦地区）他 牟・中村他 防潮堤工 事（2） | | | 事業区分 工事区分 | 港湾海岸整備 堤防・護岸 | |
|---------------|--|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | |
| 仮設道路・盛土撤去 | | m3 | | 68 | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m | | 22 | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | m2 | | 77 | | |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工 | m3 | | 28 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 4 | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 4 | | |
| 殻処分 | 殻種別:建設汚泥 | t | | 0.03 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 波土 牟岐漁港海岸（楠ノ浦地区）他 牟・中村他 防潮堤工 事（2） | 事業区分 工事区分 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|--|--------------|--------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工事数量総括表(県単)

| 工事名 | R 1 波土 牟岐漁港海岸（楠ノ浦地区）他 牟・中村他 防潮堤工 事（2） | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤 | |
|---------------|--|----|--------|--------------|---------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 防波堤・防砂堤・導流堤 | | 式 | | 1 | | |
| 上部工 | | 式 | | 1 | | |
| 上部コンクリート工 | | 式 | | 1 | | |
| 足場 | ブラケット足場 | m | | 42 | | |
| 差筋 | D19、削孔等含む | 式 | | 1 | | |
| 型枠 | | m2 | | 91 | | |
| 伸縮目地 | | m2 | | 5 | | |
| コンクリート | | m3 | | 53 | | |
| 殻運搬処分 | コンクリート殻（無筋） | m3 | | 1 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(県単)

| 工事名 | R 1 波土 牟岐漁港海岸（楠ノ浦地区）他 牟・中村他 防潮堤工 事（2） | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤 | | | |
|---------------|--|--------------|---------------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |