

R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事 (工事数量総括表)

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------|----|
| 直接工事費(諸経費対象) | | | | |
| 1. 谷止工 | | | | |
| (1)谷止工 | | | | |
| 谷止工 | | 式 | 1.000 | |
| コンクリート無筋構造物 | BB18-8-40 W/C \leq 60% | m ³ | 208.800 | |
| 打継面清掃 | 打継面清掃 | m ³ | 208.800 | |
| 型枠工(治山ダム工) | 設置・撤去, ケーブルクレーン以外 | m ² | 196.400 | |
| 型枠工 | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 7.000 | |
| 水平打継目鉄筋 | SD345 D22 | 本 | 178.000 | |
| キャットウォーク | | m | 107.100 | |
| 円形型枠(紙製) | 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm | 本 | 3.000 | |
| ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) | A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用 | 枚 | 1.000 | |
| 間詰工 | | 式 | 1.000 | |
| コンクリート | BB18-8-40 W/C \leq 60% | m ³ | 9.000 | |
| 型枠工 | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 27.300 | |
| 拾石積工(裏石積工) | t=15cm, 割栗 5~15cm, 生コン 18-8-25 | m ² | 17.500 | |
| 昇降ステップ | リフトステップ 300×19 | 本 | 40.000 | |
| 土工 | | 式 | 1.000 | |
| 掘削工 | 礫質土 | m ³ | 14.000 | |
| 掘削工 | 軟岩IB | m ³ | 144.000 | |
| 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 | 岩盤掘削面整形 | m ² | 78.000 | |
| 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) | 転石 | m ³ | 13.000 | |
| 2. 根固工 | | | | |
| (1)根固工(谷止工) | | | | |
| 根固工(谷止工) | | 式 | 1.000 | |

R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事 (工事数量総括表)

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-----------------------|--------------------------|----------------|---------|----|
| コンクリート工 | BB18-8-40 W/C≦60% 索道運搬 | m ³ | 140.300 | |
| 治山ダム型枠 | | m ² | 144.100 | |
| 型枠工 | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 23.800 | |
| 水平打継目鉄筋 | SD345 D22 | 本 | 117.000 | |
| 目地板設置 | 瀝青質目地板 t=10mm | m ² | 9.300 | |
| 型枠工 | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 9.300 | |
| キャットウォーク | | m | 157.000 | |
| ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製) | A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用 | 枚 | 1.000 | |
| 打継面処理 (チップング) | | m ² | 99.400 | |
| ダンプトラック運搬 | アスファルト・コンクリート塊, 47.7km | m ³ | 1.100 | |
| 建設廃材 | コンクリート塊 | ton | 2.600 | |
| 円形型枠 (紙製) | 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm | 本 | 3.000 | |
| ショーボンド | #202 | kg | 119.300 | |
| 間詰工 | | 式 | 1.000 | |
| コンクリート工 小型構造物 | BB18-8-40 W/C≦60% 索道運搬 | m ³ | 7.100 | |
| 型枠工 | 一般型枠, 小型構造物 | m ² | 20.100 | |
| 土工 | | 式 | 1.000 | |
| 掘削工 | 土砂 | m ³ | 55.000 | |
| 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) | 軟岩(I)B | m ³ | 9.000 | |
| コンクリート工 | BB18-8-40 W/C≦60% 索道運搬 | m ³ | 27.000 | |
| 土砂掘削面整形 | 粘性土・礫質土 | m ² | 7.000 | |
| 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 | 岩盤掘削面整形 | m ² | 2.000 | |
| 巨石採取工 | | 個 | 20.000 | |
| (2)根固工 (護岸工) | | | | |
| 根固工 (護岸工) | | 式 | 1.000 | |

R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事 (工事数量総括表)

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-----------------------|--------------------------|----------------|--------|----|
| コンクリート工 | BB18-8-40 W/C≦60% 索道運搬 | m ³ | 29.900 | |
| 型枠工 | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 64.400 | |
| 目地板設置 | 瀝青質目地板 t=10mm | m ² | 1.400 | |
| キャットウォーク | | m | 23.000 | |
| ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製) | A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用 | 枚 | 1.000 | |
| 打継面処理 (チッピング) | | m ² | 12.500 | |
| ショーボンド | #202 | kg | 15.000 | |
| 土工 | | 式 | 1.000 | |
| 掘削 | 土砂 | m ³ | 57.000 | |
| 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) | 軟岩(I)B | m ³ | 12.000 | |
| 積込(ルーズ) | 土砂 | m ³ | 49.000 | |
| コンクリート工 | BB18-8-40 W/C≦60% 索道運搬 | m ³ | 2.400 | |
| 土砂掘削面整形 | 粘性土・礫質土 | m ² | 8.000 | |
| 岩盤掘削面整形・岩盤清掃 | 岩盤掘削面整形 | m ² | 4.000 | |
| 3. 仮設工 | | | | |
| (1) 仮設工 | | | | |
| 仮設工 | | 式 | 1.000 | |
| ケーブルクレーン架設・撤去 | 架設・撤去, 150日 | 基 | 1.000 | |
| ウインチベース架設・撤去 | 架設・撤去, 3ヵ月～6ヵ月 | 基 | 1.000 | |
| アンカー架設・撤去 | 機械施工 | 基 | 1.000 | |
| アンカー架設・撤去 | 人力施工 | 基 | 1.000 | |
| 元支柱施設賃料 | | 箇所 | 1.000 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 | 袋 | 10.000 | |
| 大型土のう工 | 撤去 | 袋 | 10.000 | |
| 暗渠排水管 | 据付・撤去, 波状管500mm | m | 50.000 | |

R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事 (工事数量総括表)

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------------------|------------|----|--------|----|
| 水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) | ポンプ口径100mm | 箇所 | 2.000 | |
| 水替工(小口径)(ポンプ運転) | 作業時排水 | 日 | 50.000 | |
| 運搬費 | | | | |
| 1. 運搬費 | | | | |
| (1)運搬費 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1.000 | |
| 土工機械解体・組立 | 分解・組立 | 台 | 2.000 | |
| 準備費 | | | | |
| 1. 準備費 | | | | |
| (1)準備費 | | | | |
| 支障木伐採費 | | 式 | 1.000 | |
| スギ 伐採費 | 胸高直径 12cm | 本 | 1.000 | |
| スギ 伐採費 | 胸高直径 14cm | 本 | 3.000 | |
| スギ 伐採費 | 胸高直径 18cm | 本 | 1.000 | |
| スギ 伐採費 | 胸高直径 24cm | 本 | 1.000 | |
| スギ 伐採費 | 胸高直径 25cm | 本 | 1.000 | |
| スギ 伐採費 | 胸高直径 26cm | 本 | 2.000 | |
| スギ 伐採費 | 胸高直径 30cm | 本 | 2.000 | |
| スギ 伐採費 | 胸高直径 34cm | 本 | 1.000 | |
| スギ 伐採費 | 胸高直径 38cm | 本 | 1.000 | |
| スギ 伐採費 | 胸高直径 42cm | 本 | 3.000 | |
| スギ 伐採費 | 胸高直径 44cm | 本 | 1.000 | |
| スギ 伐採費 | 胸高直径 48cm | 本 | 1.000 | |
| スギ 伐採費 | 胸高直径 50cm | 本 | 2.000 | |
| スギ 伐採費 | 胸高直径 54cm | 本 | 1.000 | |

R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事（工事数量総括表）

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|-----------|----|-------|----|
| スギ 伐採費 | 胸高直径 58cm | 本 | 2.000 | |
| スギ 伐採費 | 胸高直径 62cm | 本 | 1.000 | |
| 営繕費 | | | | |
| 1. 営繕費 | | | | |
| (1) 営繕費 | | | | |
| 営繕費 | | 式 | 1.000 | |
| 洋式トイレ設置費 | | 月 | 7.000 | |
| 安全費 | | | | |
| 1. 安全費 | | | | |
| (1) 安全費 | | | | |
| 安全費 | | 式 | 1.000 | |
| 雨量計設置 | | 基 | 1.000 | |
| 雨量計観測 | | 式 | 1.000 | |