

見積参考資料

工事名 R1三林 復旧治山 三好市檜尾 溪 間工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好4
施行地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部(三好) 林務・森林整備担当(三好)
事業名	復旧治山事業
地区名	檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事
施工場所	三好市東祖谷檜尾
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好4
工期	
積算体系年月	令和2年1月
単価期適用年月	平成31年12月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	山間僻地及び離島
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
13 ・ ・ ・現場管理費				
14 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・谷止工	1.000	式		
・ ・谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・根固工	1.000	式		
・ ・根固工(谷止工)	1.000	式		
・ ・ ・ 根固工(谷止工)	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・根固工(護岸工)	1.000	式		
・ ・ ・ 根固工(護岸工)	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・・谷止工	1.000	式			
・・・谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート無筋構造物 BB18-8-40 W/C 60% ポンプ車打設	208.800	m3			単A T単 8号
打継面清掃 打継面清掃	208.800	m3			単A S単 31号
型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	196.400	m ²			単A S単 28号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.000	m ²			単A S単 41号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	178.000	本			単A T単 4号
キャットウォーク	107.100	m			単A S単 16号
円形型枠(紙製) 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	3.000	本			単A
ネームプレート(アルミ軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
合 計					
・・・間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート BB18-8-40 W/C 60% ポンプ車打設	9.000	m3			単A T単 9号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	27.300	m ²			単A S単 41号
捨石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生刈 18-8-25	17.500	m ²			単A S単 43号

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
昇降ステップ ワイドステップ 300×19	40.000	本			単 A
合 計					
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
掘削工 礫質土 バックホウ0.6m3	14.000	m3			単 A T単 3号
掘削工 軟岩IB バックホウ0.6m3	144.000	m3			単 A T単 6号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	78.000	m ²			単 A S単 25号
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級 転石	13.000	m3			単 A S単 22号
合 計					
・ 根固工	1.000	式			
・・ 根固工(谷止工)	1.000	式			
・・・ 根固工(谷止工)	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬	140.300	m3			単 A T単 1号
治山ダム型枠 索道運転費含む	144.100	m ²			単 A T単 2号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	23.800	m ²			単 A S単 41号
水平打継目鉄筋 SD345 D22 索道運搬	117.000	本			単 A T単 7号
SP 目地板 森林 瀝青質目地板 t=10mm	9.300	m ²			単 A S単 36号

事業名	復旧治山事業 榎尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市榎尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.300	m ²			単 A S 単 41号
キャットウォーク	157.000	m			単 A S 単 16号
ネームプレート(アルミ軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
打継面処理(チップング) チップング	99.400	m ²			単 A S 単 30号
ダンプトラック運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,47.7km,バックホウ 山積0.28m3	1.100	m3			単 A S 単 10号
建設廃材 コンクリート塊	2.600	ton			単 A S 単 1号
円形型枠(紙製) 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	3.000	本			単 A
ショーボンド 202	119.300	kg			単 A
合 計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 小型構造物 BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬	7.100	m3			単 A T 単 10号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	20.100	m ²			単 A S 単 42号
合 計					
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -,標準, -, -, -	55.000	m3			単 A S 単 34号
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩()B	9.000	m3			単 A S 単 23号

事業名	復旧治山事業 榎尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市榎尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート工 BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬	27.000	m3			単A T単 1号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	7.000	m ²			単A S単 24号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	2.000	m ²			単A S単 25号
巨石採取工	20.000	個			単A S単 13号
合計					
・・根固工(護岸工)	1.000	式			
・・・根固工(護岸工)	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬	29.900	m3			単A T単 5号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	64.400	m ²			単A S単 41号
SP 目地板 森林 瀝青質目地板 t=10mm	1.400	m ²			単A S単 36号
キャットウォーク	23.000	m			単A S単 16号
ネームプレート(アルミウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
打継面処理(チップング) チップング	12.500	m ²			単A S単 30号
ショーボンド 202	15.000	kg			単A
合計					
・・・土工	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -	57.000	m3			単A S単 34号
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩()B	12.000	m3			単A S単 23号
SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	49.000	m3			単A S単 2号
コンクリート工 BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬	2.400	m3			単A T単 11号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	8.000	m ²			単A S単 24号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	4.000	m ²			単A S単 25号
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単A S単 6号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3ヵ月~6ヵ月	1.000	基			単A S単 3号
アンカー架設・撤去 機械施工, 2t以上3t未満, 丸太埋込み	1.000	基			単A S単 4号
アンカー架設・撤去 人力施工, 2t以上3t未満, 根株・立木	1.000	基			単A S単 5号
元支柱施設賃料	1.000	箇所			単A S単 44号
大型土のう工 製作・設置, 6m以下	10.000	袋			単A S単 17号
大型土のう工 撤去, 6m以下	10.000	袋			単A S単 18号

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
準備費					
・準備費	1.000	式			
・・準備費	1.000	式			
・・・支障木伐採費	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	1.000	本			単A

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 コンクリート塊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	コンクリート塊				
	建設廃材 コンクリート塊	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分	架設・撤去				
	2)使用期間区分	3ヵ月～6ヵ月				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費					計上無し
	丸太1.9m3	0.400				
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	素材 杉丸太(1, 2等込)					
	長3.6～4.0m 末口14～22cm	1.900	m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分	機械施工				
	2)規格区分	2t以上3t未満				
	3)アンカー種別区分	丸太埋込み				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ハック材[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック給油	38.000	L			
	素材 杉丸太(1, 2等込) 長3.6~4.0m 末口24~28cm	0.250	m3			計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 5号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工, 2t以上3t未満, 根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	人力施工				
	2)規格区分	2t以上3t未満				
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	76~125				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	パトロール給油	168.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート 溪間 工,50m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	軽油 パトロール給油	34.000	L			
	合計					算出数量 40.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値 単位					
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,50m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分 3)運搬物区分 4)資材名称 5)1回当り運搬量 6)運搬距離 7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分 9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	2t以上3t未満 重量の大きい資材 鋼材 鉄筋 0.900 50.000m 2段クレーンなし				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	44.000	L			
	合計					算出数量 49.500 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 パトロール給油	44.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			

事業名	復旧治山事業 榎尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市榎尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,47.7km,バックホウ 山積0.28m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	4t車 アスファルト・コンクリート塊 1.700m3 47.700km バックホウ 山積0.28m3 上記以外の運搬 路面条件 良好				
	運転手(一般)		人			
	軽油 バトール給油	5.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 0.400 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)方法区分	一般養生				
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	諸雑費					
		0.120				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm~25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分	16mm~25mm				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位:ton)					
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費					
		0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton			
	*** S単 - 13号 ***					
	巨石採取工		個		100.000 個	当たり算出
	巨石採取工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	巨石採取				
	土木一般世話役		人			
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	214.000	L			
	掴み装置		時間			<損料>
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	214.000	L			
	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 100.000 個
	単 価		個			

事業名	復旧治山事業 榎尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市榎尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000	日 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 6以上30未満,作業時排水			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)排水量区分(m3/h)	6以上30未満				
	2)排水区分	作業時排水				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	特殊作業員		人			
	発動発電機[D駆動・低騒音型]		日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	7.900	L			
	諸雑費	0.100				
	合計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 15号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)口径区分	ポンプ口径100mm				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 榎尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市榎尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	ハック杓[ク-ラ型・ク-ン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック給油	22.000	L			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 16号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.270				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	復旧治山事業 榎尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市榎尾 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 17号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000	袋 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 6m以下				
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.040		
	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚			
	山土	10.000	m3			計上無し
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バートル給油	27.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			

事業名	復旧治山事業 榎尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市榎尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000	袋 当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下				
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	バックホ[加-ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	5.100	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 19号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
1)作業種別区分		地山の掘削・積込				
2)制限区分		制限なし				
3)山地治山工区分		山地治山工(B)				
4)工種区分		溪間工				
5)土質区分		砂・砂質土・粘性土・礫質土				
6)障害区分		障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			
	合計					算出数量 180.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
1)作業種別区分		ルーズな状態の積込				
2)制限区分		制限なし				
3)山地治山工区分		山地治山工(B)				
4)工種区分		溪間工				
5)土質区分		砂・砂質土・粘性土・礫質土				
6)障害区分		障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	100.000	L			
	合計					算出数量 200.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級,軟岩()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式1300kg級 軟岩()B				
	ハック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレカ(ハ-スシ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	19.000	L			
	諸雑費	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級, 転石			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式1300kg級 転石				
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレカ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	32.000	L			
	諸雑費	0.120				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級, 軟岩()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600～800kg級 軟岩()B				
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレカ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	17.000	L			

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤掘削面整形 普通作業員				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.170				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物打設(A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計日打設量区分					
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)時間当たり打設量(m3/h)	14.000m3				
	4)打設区分	打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員)					
	6)コンクリートコード(単位:m3)					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	11.000	L			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計日打設量区分					
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)時間当たり打設量(m3/h)	10.000m3				
	4)打設区分	打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)コンクリートコード(単位:m3)					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 燃料給油	16.000	L			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	設置・撤去				
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン以外				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.400				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m ²		10.000 m ²	当たり算出

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	設置・撤去				
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費					
		0.200				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 30号 ***					
	打継面処理（チップング）		m ²		10.000 m ² 当たり算出	
	打継面処理（チップング） チップング			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	チップング				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費					
		0.320				
	合計					算出数量 10.000 m ²

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
	打継面清掃		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	打継面清掃			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	打継面清掃			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工内容区分	打継面清掃				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単 - 32号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,7.00ton			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業種別	分解・組立				
	2)分解時最大部品質量	3ton				
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	2t以上3t未満				
	5)機械質量(W)	7.00ton				
	6)フタレンクレーン又は加-ラレンの選択					

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 ポンプ給油	113.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 台
	単価		台			
	*** S単 - 33号 ***					
	鉄筋建込み(治山ダム工)		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)山林砂防工(普通作業員) 土木一般世話役	D型 普通作業員				
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 34号 ***					

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
材変	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	波状管及び網状管				
	3)呼び径	450~600mm				
	4)継手材料費	要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m			

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 森林 瀝青質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	-				
	2)目地板の種類区分	瀝青質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP コンクリート 森林		m ³		1.000 m ³ 当たり算出	
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,養生無し,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	養生無し				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有り,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市樫尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	有り				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,養生無し,-,有り,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	養生無し				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	有り				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 43号 ***					
	拾石積工(裏石積工)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生刈 18-8-25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設計厚	t=15cm				
	2)材料区分	割栗 5~15cm				
	3)目潰材料区分	生コ 18-8-25				
	割栗石					
	割栗 5~15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉B)					
	生コ 18-8-25	1.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 50.000 m ²
	単価					
	*** S単 - 44号 ***					
	元支柱施設賃料		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	元支柱施設賃料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計期間(月)	5.000				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	タワー		月			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 45号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	雨量計設置				
	普通作業員		人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 46号 ***					

事業名	復旧治山事業 榎尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市榎尾 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	コンクリート工		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,養生無し,-,無し,-	1.000	m3			S単 37号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間工,50m,2段 クレーンなし	1.000	m3			S単 7号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	治山ダム型枠		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	索道運転費含む 型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m ²			S単 29号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 9号
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 榎尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市榎尾 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土 バックホウ0.6m3 バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	1.000	m3			S単 19号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 20号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22 鉄筋加工 16mm~25mm	0.730	ton			S単 12号
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型	100.000	本			S単 33号
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単 - 5号 ***					

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート工		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有り,-	1.000	m3			S単 39号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間工,50m,2段 クレーンなし	1.000	m3			S単 7号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩IB バックホウ0.6m3					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級,軟岩()B	1.000	m3			S単 21号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 20号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 7号 ***					

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市檜尾 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22 索道運搬					
	鉄筋加工 16mm～25mm	0.730	ton			S単 12号
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型	100.000	本			S単 33号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,50m,2段クレーンなし	0.730	ton			S単 8号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 8号 ***					
	コンクリート無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% ポンプ車打設					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(A)	1.000	m3			S単 26号
	養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	m3			S単 11号
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 9号 ***					

事業名	復旧治山事業 榎尾地区
工事名	R 1 三林 復旧治山 三好市榎尾 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% ポンプ車打設 コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			S単 27号
	養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	m3			S単 11号
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 10号 ***					
	コンクリート工 小型構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬 SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,- ケーブルクレーン資材運搬	1.000	m3			S単 38号
	2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間工,50m,2段 クレーンなし	1.000	m3			S単 7号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 11号 ***					

