

R 1 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 3 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・土工				
・ ・掘削工				
・ ・ ・掘削	ホヱソ, 土砂	m <sup>3</sup>	82.000	
・ ・ ・掘削	片切, 土砂	m <sup>3</sup>	324.000	
・ ・床堀工				
・ ・ ・床堀	標準, 土砂	m <sup>3</sup>	17.000	
・ ・ ・床堀	1.0 ≤ B < 2.0m, 土砂	m <sup>3</sup>	59.000	
・ ・ ・床堀	B < 1.0m, 土砂	m <sup>3</sup>	7.000	
・ ・路体盛土				
・ ・ ・路体盛土	1.0m ≤ B < 2.5m, 土砂	m <sup>3</sup>	13.000	
・ ・ ・路体盛土	B < 1.0m(構造物周辺), 土砂	m <sup>3</sup>	13.000	
・ ・路床盛土				
・ ・ ・路床盛土	4.0m ≤ B, 土砂	m <sup>3</sup>	1.000	
・ ・ ・路床盛土	2.5m ≤ B < 4.0m, 土砂	m <sup>3</sup>	52.000	
・ ・ ・路床盛土	1.0m ≤ B < 2.5m, 土砂	m <sup>3</sup>	9.000	
・ ・ ・路床盛土	B < 1.0m(構造物周辺), 土砂	m <sup>3</sup>	24.000	
・ ・盛土・埋戻				
・ ・ ・埋戻	B < 1.0m(構造物周辺), 土砂	m <sup>3</sup>	58.000	
・ ・ ・盛土	B < 1.0m(構造物周辺), 土砂	m <sup>3</sup>	2.000	
・ ・基面整正				
・ ・ ・基面整正	土砂	m <sup>2</sup>	48.000	
・ ・作業残土処理				
・ ・ ・土砂運搬	現場～勝浦町土場	m <sup>3</sup>	136.000	
・ ・ ・軟岩運搬	現場～勝浦町土場	m <sup>3</sup>	16.000	
・擁壁工				

R 1 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 3 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・補強土壁工				
・補強土壁	壁面組立	m <sup>2</sup>	56.000	
・補強土壁	補強材敷設	m <sup>2</sup>	194.000	
・補強土壁	まき出し・敷均し, 締固め	m <sup>3</sup>	144.000	
・補強土壁	部材	式	1.000	
・補強土壁	コンクリートパネル運搬	式	1.000	
・背面砕石工	RC-40	m <sup>3</sup>	24.000	
・基礎工	布基礎	m	24.000	
・基礎工	階段状基礎	箇所	6.000	
・天端工	笠コンクリート部	m	24.000	
・天端工	笠コン均しコンクリート部	m	24.000	
・地下排水工		式	1.000	
・水平排水材		m	60.000	
・3号小口止め	H=1.85m			
・コンクリート	18-8-40, 小型構造物	m <sup>3</sup>	0.300	
・型枠	一般, 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.600	
・基礎砕石	RC-40, t=200	m <sup>2</sup>	0.200	
・4号小口止め	H=2.3m			
・コンクリート	18-8-40, 小型構造物	m <sup>3</sup>	0.500	
・型枠	一般, 小型構造物	m <sup>2</sup>	2.300	
・基礎砕石	RC-40, t=200	m <sup>2</sup>	0.200	
・5号小口止め	H=1.55m			
・コンクリート	18-8-40, 小型構造物	m <sup>3</sup>	0.300	
・型枠	一般, 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.400	
・基礎砕石	RC-40, t=200	m <sup>2</sup>	0.200	

R 1 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 3 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・ 6号小口止め	H=1.5m			
・ ・ ・ コンクリート	18-8-40, 小型構造物	m <sup>3</sup>	0.300	
・ ・ ・ 型枠	一般, 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.400	
・ ・ ・ 基礎砕石	RC-40, t=200	m <sup>2</sup>	0.200	
・ 石・ブロック積 (張) 工				
・ ・ コンクリートブロック工				
・ ・ ・ 2号ブロック積		m <sup>2</sup>	58.000	
・ ・ ・ 裏込材	RC-40	m <sup>3</sup>	11.000	
・ ・ ・ 基礎コンクリート工	18-8-40	式	1.000	
・ ・ ・ 天端コンクリート工	18-8-40	式	1.000	
・ 構造物撤去工				
・ ・ 構造物取壊し工				
・ ・ ・ 石積撤去	t=250	m <sup>2</sup>	65.000	
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	制約無	m <sup>3</sup>	3.600	
・ ・ ・ 舗装版切断	Co舗装 (t=100)	m	6.600	
・ ・ ・ 舗装版破砕		m <sup>2</sup>	85.000	
・ ・ ・ 殻運搬		m <sup>3</sup>	12.100	
・ ・ ・ 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m <sup>3</sup>	12.100	
・ 路面排水工				
・ ・ 側溝工				
・ ・ ・ L型側溝		m	34.300	
・ ・ ・ 1号U型側溝		m	10.000	
・ ・ ・ 2号U型側溝		m	11.200	
・ ・ ・ 横断溝		m	11.700	
・ ・ ・ 集水柵		基	1.000	

R 1 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 3 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・付帯施設工				
・ ・安全施設工				
・ ・ ・ガードレール	Gr-C-2B	m	24.000	
・仮設工				
・ ・農水管仮返し・復旧工				
・ ・ ・農水管仮返し工	φ 200	m	52.000	
・ ・ ・農水管復旧工	φ 200	m	35.000	
・その他				
・ ・準備費				
・ ・ ・共通仮設（積上げ）				
・ ・ ・ ・準備費				
・ ・ ・ ・ ・木根等処分		m <sup>3</sup>	10.000	
・ ・技術管理費				
・ ・ ・共通仮設（積上げ）				
・ ・ ・ ・技術管理費				
・ ・ ・ ・ ・土質試験		式	1.000	
一括計上価格				
・試験費				
・ ・六価クロム溶出試験費				
・ ・ ・六価クロム溶出試験費		式	1.000	