

R 1馬林 復旧治山 美馬市平谷 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 受圧板工				
(1)受圧板工				
受圧板工		式	1.000	
受圧板コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m ³	45.800	
型枠工		m ²	102.500	
裏石積工	t=15cm, 割栗5~15cm	m ²	76.300	
目地工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	6.600	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	3.100	
基礎型枠		m ²	3.500	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD345, D25	ton	3.100	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD345, D19	ton	1.690	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD295, D10	ton	0.230	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	2.100	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	5.500	
掘削	礫質土	m ³	38.000	
盛土		m ³	14.000	
基面整正		m ²	29.800	
2. アンカー工				
(1)アンカー工				
アンカー工		式	1.000	
アンカー工(削孔)	二重管方式, 135mm, 礫質土	m	245.300	
アンカー工(削孔)	二重管方式, 135mm, 軟岩	m	118.600	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等		本	14.000	
アンカー工資材	設計アンカー力709.7KN/本, 定着荷重400.0KN/本	式	1.000	

R 1馬林 復旧治山 美馬市平谷 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
グラウト注入（アンカー） 24N/mm ² , W/C=47.5%		m ³	17.100	
3. 仮設費				
(1) 仮設費				
仮設工		式	1.000	
足場		空m ³	201.600	
ボーリングマシン移設		回	5.000	