

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号 つ・一字葛籠 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		7			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m <sup>2</sup>		3,940			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m <sup>3</sup>		197			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m <sup>3</sup>		197			
建設汚泥処分	舗装版切断分	m <sup>3</sup>		0.01			
不陸整正	補足材有:t=30mm	m <sup>2</sup>		3,940			
アスカーフ	材料種類:再生細粒度アスファルト混合物(13)	m		20			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m <sup>2</sup>		3,940			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号 つ・一字葛籠 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号 つ・一字葛籠 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			