工事数量総括表(本工事費①)

工事名	Ｒ１三土　祖谷川　三・東祖谷京上　護岸工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤･護岸		式		1		
河川土工		式		1		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30		
盛土採取		m3		20		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:ﾚｷ質土	m3		5		
場所打擁壁工		式		1		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	m2		10		

工事数量総括表(本工事費①)

工事名	Ｒ１三土　祖谷川　三・東祖谷京上　護岸工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:2.4m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		16		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		2		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		32		
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		30		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:φ65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		5		
裏石積		m2		32		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員(B)		人日		10		

工事数量総括表(本工事費①)

工事名	Ｒ１三土　祖谷川　三・東祖谷京上　護岸工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本工事費②)

工事名	Ｒ１三土　祖谷川　三・東祖谷京上　護岸工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
仮設工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工		式		1		
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備		基		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 (B)		人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本工事費②)

工事名	Ｒ１三土　祖谷川　三・東祖谷京上　護岸工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		