

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 勝浦川 小・田浦 堤防漏水対策工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		m3		60			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		60			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		150			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
矢板護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		220			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 勝浦川 小・田浦 堤防漏水対策工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3		50			
埋戻し 1.0m≤W<4.0m	土質:土砂	m3		90			
基面整正		m2		30			
笠コンクリート工		式		1			
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:70cm,高さ:60cm	m		54			
矢板工		式		1			
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIIw型,広幅鋼矢板平均長さ:18.5m,鋼矢板打込長:18.15m,鋼矢板平均引抜長:0m	枚		91			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m2		240			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 勝浦川 小・田浦 堤防漏水対策工事 (1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
間知ブロック張 1号ブロック張り	ブロック規格:150kg/個未満 各種(m2), 裏込材規格:不要,胴込・裏込コンクリート 規格:18-8-40(高炉),遮水シート:無し	m2		365		
間知ブロック張 2号ブロック張り	ブロック規格:150kg/個未満 各種(m2), 裏込材規格:不要,胴込・裏込コンクリート 規格:18-8-40(高炉),遮水シート:無し	m2		153		
平張りコンクリート		m		54		
小段平張りコンクリート		m		55		
天端コンクリート		m		55		
基礎コンクリート		m		55		
護岸付属物工		式		1		
小口止コンクリート		箇所		1		
コンクリート充填		m3		11		
遮水シート張		m2		775		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 勝浦川 小・田浦 堤防漏水対策工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		40			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		618			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		106.7			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 勝浦川 小・田浦 堤防漏水対策工事 (1)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		