

数量総括表

業務名	R 2 徳土 園瀬川 徳・上八万 地下水調査検討業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般調査		式		1			
直接調査費		式		1			
機械ホーリング		式		1			
土質ホーリング(ノコアホーリング)	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		0.5			
土質ホーリング(ノコアホーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		8			
保孔管設置		式		1			
保孔管設置 VP-50 L=10m 有孔管:L=8m		箇所		1			
孔内洗浄		箇所		1			
地下水調査		式		1			
水圧式自記水位計設置		箇所		1			
水圧式自記水位計観測	測定範囲:0~20m	回		58			

数量総括表

業務名	R 2 徳土 園瀬川 徳・上八万 地下水調査検討業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水圧式自記水位計資料整理		回		58			
電子成果品作成費		式		1			
電子成果品作成費(機械ボ-リング)		式		1			
間接調査費		式		1			
運搬費		式		1			
運搬費		式		1			
準備費		式		1			
準備及び跡片付け		式		1			
給水費(ポンプ 運転)		式		1			
仮設費		式		1			
足場仮設		式		1			

数量総括表

業務名	R 2 徳土 園瀬川 徳・上八万 地下水調査検討業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
旅費交通費		式		1			
旅費交通費(率計上)		式		1			
施工管理費		式		1			
施工管理費		式		1			
純調査費		式		1			
間接費		式		1			
諸経費		式		1			
一般調査業務費		式		1			
水質及び底質分析費		式		1			
水質及び底質分析費		式		1			
水質及び底質分析費		式		1			

数量総括表

業務名	R 2 徳土 園瀬川 徳・上八万 地下水調査検討業務			業 種 項 目	測量業務 水質及び底質分析費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
採水		回		22		
水質分析費		式		1		
共通		式		1		
共通		式		1		
打合せ等		式		1		
打合せ	中間1回	業務		1		
直接測量費		式		1		
間接測量費		式		1		
諸経費		式		1		
測量業務価格		式		1		