

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 護岸工事（3 ）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
海岸土工		式		1		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		40		
残土処理工		式		1		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		190		
積込(ルース)		m3		190		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190		
護岸基礎工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		150		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 護岸工事（3）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		60		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		200		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工		式		1		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生ク ラッシュヤン40~0, 敷厚:0.2m	m2		53		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3.2m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コク	m3		136		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.057		
足場	安全ネット:有り	掛m2		140		
裏込砕石	砕石規格:再生ク ラッシュヤン40~0	m3		110		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0, 目地板厚さ:厚10mm	m2		14		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 護岸工事（3 ）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2		287		
裏法被覆工		式		1		
坂路工		式		1		
コンクリート （目潰しコン含む）	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3		36		
裏込栗石		m3		148		
目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ：厚10mm	m2		3		
裏法被覆工		式		1		
コンクリート被覆工		式		1		
コンクリート （目潰しコン含む）	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3		10		
裏込栗石		m3		12		
目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ：厚10mm	m2		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 護岸工事（3 ）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2		35		
ひび割れ誘発目地 自在式足場含む		m		4		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破砕	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		83		
石積取壊し	形状：控え45cm未満(空積)	m2		3		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分：無筋構造物, 工法区分： 機械施工	m3		8		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別：アスファルト殻	m3		4		
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		4		
付帯道路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 護岸工事（3）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アスファルト舗装工		式		1		
表層（車道・路肩部）	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物（20），舗装厚：50mm，平均幅員：1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2		3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		4		
河川維持		式		1		
堤防養生工		式		1		
伐木除根工		式		1		
伐木・伐竹	樹木・竹の区分 樹木密集度：伐木（中）	m2		43		
集積積み		m2		43		
伐木伐竹運搬		m2		43		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 護岸工事（3 ）	事業区分 工事区分	海岸整備 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
処分費		m3		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		