

見積参考資料

工事名 R2三林 復旧治山(R1) 三好市蔵 谷 山腹工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好1
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号(令和)の当該月に読み替えるものとする。

土木工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価については令和2年3月から適用する単価を採用している。

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 (三好) 林務・森林整備担当 (三好)
事業名	復旧治山事業
地区名	蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事
施工場所	三好市池田町蔵谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 2 年 3 月
単価期適用年月	令和 2 年 3 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・山腹工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工 天端長35.0m	1.000	式		
・ ・ 水路工	1.000	式		
・ ・ ・ 山腹水路工	1.000	式		
・仮設費	1.000	式		
・ ・ 仮設費	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設費 索道仮設等	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・・・土工	1.000	式			
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
掘削工 礫質土	91.000	m ³			単 A T 単 6号
掘削工 軟岩	47.000	m ³			単 A T 単 10号
合 計					
・・・土留工	1.000	式			
・・・ 土留工 天端長35.0m	1.000	式			1 式当たり
カゴ枠工 H = 0.50m、W = 1.2m 詰石	144.000	m			単 A T 単 4号
吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	87.400	m ²			単 A
ネームプレート(アルミハル軽合金鋳造製) A型(横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)	50.000	m			単 A S 単 24号
立入防止柵工 ネットフェンス 支柱間隔2.0m コンクリート建込	66.000	m			単 A T 単 2号
立入防止柵工 ネットフェンス 支柱間隔2.0m プラック建込	16.000	m			単 A T 単 1号
合 計					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・水路工	1.000	式			
・・・山腹水路工	1.000	式			1式当たり
緑化水路盤 1000×914	17.000	m			単A T単 3号
山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付) A - 500×500	18.400	m			単A T単 5号
1号集水枡 BB18-8-40 W/C 60%	1.000	基			単A T単 7号
2号集水枡 BB18-8-40 W/C 60%	1.000	基			単A T単 8号
3号集水枡 BB18-8-40 W/C 60%	1.000	基			単A T単 9号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	1.000	本			単A
SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要	28.000	m			単A S単 18号
【法面工(植生補工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重補),500m2未満,-	400.000	m ²			単A S単 2号
合 計					
・仮設費	1.000	式			
・・・仮設費	1.000	式			
・・・仮設費 索道仮設等	1.000	式			1式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単A S単 8号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,6ヵ月から1ヵ年	1.000	基			単A S単 5号

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	【法面工(植生補工)】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工(植生補工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重補),500m2未満,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)補区分	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重補)				
	3)施工規模 4)時間的制約	500m2未満 -				
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重補)	1.150	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・ハコ式, 100m未満, -, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価					
	2)作業区分	コンクリート建込				
	3)支柱間隔	2.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・ハコ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
	横断・転落防止柵 ビーム式・ハコ式	1.000	m			計上無し
	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	1.960	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 4号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 プラスチックコンクリートブロック建込, 2.0m, ビーム式・ハコ式, 100m未満, -, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価					
	2)作業区分	プラスチックコンクリートブロック建込				
	3)支柱間隔	2.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・ハコ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R2三林 復旧治山(R1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	横断・転落防止柵 ビーム式・パル式	1.000	m			計上無し
	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・パル式 支柱間隔3m	1.810	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 5号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 6ヵ月から1ヵ年			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	架設・撤去				
	2)使用期間区分	6ヵ月から1ヵ年				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太1.9m3	0.500				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	素材 杉丸太(1, 2等込) 長3.6~4.0m 末口30cm以上	1.900	m3			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,1t以上2t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	人力施工				
	2)規格区分	1t以上2t未満				
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 7号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,1t以上2t未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	機械施工				
	2)規格区分	1t以上2t未満				
	3)アンカー種別区分	丸太埋込み				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック給油	38.000	L			
	素材 杉丸太(1, 2等込) 長3.6~4.0m 末口7.5cm	0.250	m3			計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 試運転あり, 元柱を使用しない(立木使用), 先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)バケット区分	バケット0.5m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	176~225				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	1t以上2t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)山林砂防工(普通作業員)					
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 パトロール給油	176.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,70m,2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	なし					
	1)規格区分	1 t 以上2 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	70.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油					
	ハトル給油	35.000	L			
	合 計					算出数量 21.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1 t 以上2 t 未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹 工,70m,2段クレーンなし					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分	1 t 以上2 t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	70.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油					
	ハトル給油	28.000	L			
	合 計					算出数量 24.500 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 11号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分	13mm以下				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位: ton)					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	普通丸鋼 SR235 径9	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 12号 ***					
	かご枠工		m		10.000 m	当たり算出
	かご枠工 120cm, 詰石, 吸出防止材設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)幅区分	120cm				
	2)材料区分	詰石				
	3)内張材区分	吸出防止材設置				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)かご枠コード					
	6)詰石(詰土)コード					
	7)植生シートコード					
	8)10m当たり内張材設計面積(m ²)	0.000m ²				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ[加圧型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	17.000	L			
	諸雑費	0.030				
	簡易鋼製土留擁壁 WM12 高0.5m 奥行1.2m 幅2m	10.000	m			
	割栗石 15~20cm	5.700	m3			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 13号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級.軟岩()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600~800kg級 軟岩()B				
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレイカ(バックホウ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	17.000	L			
	諸雑費	0.050				

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	土工機械解体・組立		台			1.000 台 当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,1t以上2t未満,4.20ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)作業種別	分解・組立				
	2)分解時最大部品質量	3ton				
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	1t以上2t未満				
	5)機械質量(W)	4.20ton				
	6)フッククレーン又は加-クレーンの選択					
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	ハト-ル給油	38.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 台
	単価		台			
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付)		m		10.000 m	当たり算出
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付) 0.5㎡を超え1.0㎡以下,50m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)掘削断面積区分 2)コルゲートフリュームコード(単位:m)	0.5㎡を超え1.0㎡以下				
	3)暗渠管コード(単位:m) 4)砕石コード(単位:m3)					
	5)砕石設計量(m3/m) 6)遮水シートコード(単位:㎡)	0.5				
	7)遮水シート設計量(㎡/m) 8)吸出し防止材コード(単位:㎡)	0.7				
	9)吸出し防止材設計量(㎡/m) 10)平均運搬距離区分	0.0 50m以下				
	11)長期割引単価区分(賃料機械) 12)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	コルゲートU字フリューム A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm(めっき)	10.000	m			
	暗渠配水管 ネトロンパイプ 150	10.100	m			
	割栗石 5~15cm	6.000	m3			
	遮水シート	7.700	㎡			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 ハトル給油	23.000	L			
	運転手(特殊)		人			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.060				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準以外, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準以外				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管種別	据付・撤去 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	450~600mm 要				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間 7)労務割増係数(時間的制約補正)	普通作業員 0分				
	単 価		m			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 足場(アンカー) 森林		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場(アンカー) 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	-				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		空m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),-,一般養生,-,有り,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	有り				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有り,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)設計日打設置量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	有り				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)素材区分	購入(徳島県産)				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 25号 ***					
	元支柱施設賃料		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	元支柱施設賃料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計期間(月)	8.000				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.130		
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	タワー		月			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 26号 ***					
	作業歩道		m		10.000 m	当たり算出

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R2三林 復旧治山(R1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	立入防止柵工		m		10.000 m	当たり算出
	ネットフェンス 支柱間隔2.0m プロック建込					
	【横断・転落防止柵設置】 プラスチックコンクリートブロック建込,2.0m,ピレ式・ハ式,100m未満,-,無し	10.000	m			S単 4号
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) A- 支柱間隔 2.0m Z GS6 3.2*56mm	10.000	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	立入防止柵工		m		10.000 m	当たり算出
	ネットフェンス 支柱間隔2.0m コンクリート建込					
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,ピレ式・ハ式,100m未満,-,無し	10.000	m			S単 3号
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) A- 支柱間隔 2.0m Z GS6 3.2*56mm	10.000	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
	緑化水路盤		m		10.000 m	当たり算出

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	1000×914					
	普通作業員		人			S単 1号
	緑化水路盤 C型1000×914	10.940	枚			
	ヤシマット 幅1×長30(m)×厚1(mm) 種子・肥料付き	12.370	m ²			
	特殊クリップアンカー 13×600	54.700	本			
	なまし鉄線 3.2mm(#10)	0.100	kg			
	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	66.670	枚			
	アンカーピン (異形) D13 フック付 L=600mm	133.330	本			
	普通作業員		人			S単 1号
	普通作業員		人			S単 1号
	普通作業員		人			S単 1号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	カゴ砕工		m		10.000 m	当たり算出
	H = 0.50m、W = 1.2m 詰石					
	かご砕工 120cm.詰石.吸出防止材設置	10.000	m			S単 12号

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,70m,2段クレーンなし	5.700	m3			S単 9号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付) A - 500×500		m		10.000 m	当たり算出
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付) 0.5㎡を超え1.0㎡以下,50m以下	10.000	m			S単 15号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,70m,2段クレーンなし	4.800	m3			S単 9号
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),-,一般養生,-,有リ,-	0.800	m3			S単 20号
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	4.000	㎡			S単 22号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹工,70m,2段 クレーンなし	0.800	m3			S単 10号
	鉄筋加工 13mm以下	0.013	ton			S単 11号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 6号 ***					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準以外, -, -, -	1.000	m3			S単 16号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3			S単 17号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 7号 ***					
	1号集水枡		基		1.000 基	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60%					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 有リ, -	5.900	m3			S単 21号
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	28.900	m ²			S単 23号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹工,70m,2段 クレーンなし	5.900	m3			S単 10号
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 8号 ***					

事業名	復旧治山事業 蔵谷地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市蔵谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	2号集水枡		基		1.000 基	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60%					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有り,-	7.100	m3			S単 21号
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	32.200	m ²			S単 23号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹工,70m,2段	7.100	m3			S単 10号
	クレーンなし					
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 9号 ***					
	3号集水枡		基		1.000 基	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60%					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有り,-	1.500	m3			S単 21号
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.100	m ²			S単 23号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹工,70m,2段	1.500	m3			S単 10号
	クレーンなし					
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			

