

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 宮倉徳島線 徳・南二軒屋 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		20			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:1cm	m2		663			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		14			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		14			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 宮倉徳島線 徳・南二軒屋 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
表層 (1号歩道舗装) (緑系)	無黄変ウレタン繊維化樹脂 t=10mm	m2		358			
表層 (1号歩道舗装) (茶系)	無黄変ウレタン繊維化樹脂 t=10mm	m2		221			
下層路盤 (2号歩道舗装)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		84			
上層路盤 (2号歩道舗装)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		84			
基層 (2号歩道舗装)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		84			
表層 (2号歩道舗装)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		84			
表層 (2号歩道舗装) (緑系・茶系)	常温塗布式カー舗装	m2		84			
排水構造物工		式		1			
集水柵・マンホール工		式		1			
柵蓋	ます穴300×300 : T-25 (細目)	枚		2			
縁石工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 宮倉徳島線 徳・南二軒屋 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック (1号)	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		16			
歩車道境界ブロック (2号)	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		12			
構造物撤去工		式		1			
排水構造物撤去工		式		1			
蓋版撤去	蓋種類:柵蓋300×300	枚		2			
現場発生品運搬・処分	発生材種類:柵蓋	回		1			
縁石撤去工		式		1			
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分	m		28			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 宮倉徳島線 徳・南二軒屋 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生材種類:縁石	回		2			
処分費		t		3			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		70			
交通誘導警備員 B		人日		70			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 宮倉徳島線 徳・南二軒屋 舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		