

# 数量総括表

業務名	R 1 阿土 富岡港 阿南・向原 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般調査		式		1			
直接調査費		式		1			
機械ボーリング		式		1			
土質ボーリング(オールコアボーリング)	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	m		16			
土質ボーリング(オールコアボーリング)	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	m		23			
土質ボーリング(オールコアボーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	m		6			
土質ボーリング(オールコアボーリング)	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		2			
土質ボーリング(オールコアボーリング)	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		12			
土質ボーリング(オールコアボーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		10			
サンプリング		式		1			
シンウォールサンプリング		本		6			

# 数量総括表

業務名	R 1 阿土 富岡港 阿南・向原 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
サウンディング及び原位置試験		式		1			
標準貫入試験	粘性土・シルト	回		12			
標準貫入試験	砂・砂質土	回		35			
標準貫入試験	礫混じり土砂	回		15			
土質試験・室内試験		式		1			
室内試験		式		1			
総合解析		式		1			
解析等調査		式		1			
電子成果品作成費		式		1			
電子成果品作成費(機械ボーリング)		式		1			
間接調査費		式		1			

# 数量総括表

業務名	R 1 阿土 富岡港 阿南・向原 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
運搬費		式		1			
準備費		式		1			
準備及び跡片付け		式		1			
調査孔閉塞		式		1			
給水費(ポンプ 運転)		式		1			
仮設費		式		1			
足場仮設		式		1			
安全費		式		1			
安全監視船		式		1			
旅費交通費		式		1			

# 数量総括表

業務名	R 1 阿土 富岡港 阿南・向原 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
旅費交通費(率計上)		式		1			
純調査費		式		1			
間接費		式		1			
諸経費		式		1			
一般調査業務費		式		1			
解析等調査		式		1			
直接業務費		式		1			
解析等調査		式		1			
解析等調査		式		1			
共通		式		1			
打合せ等		式		1			

# 数量総括表

業務名	R 1 阿土 富岡港 阿南・向原 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
打合せ	中間1回	業務		1			
直接原価 (その他原価除く)		式		1			
その他原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
解析等調査業務費		式		1			