

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|---------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | 式 | | 1 | | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 260 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:軟岩 | m3 | | 160 | | | |
| 残土等処分 | 土質:土砂 | m3 | | 420 | | | |
| 擁壁工 | | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 床掘り(掘削) | 土質:土砂 | m3 | | 260 | | | |
| 床掘り(掘削) | 土質:軟岩 | m3 | | 160 | | | |
| 積込(ルース) | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満 | m3 | | 160 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|------------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | | 1 | | | |
| 重力式擁壁 | 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 332 | | | |
| 止水板 | 止水板種類・寸法:CF200×5 | m | | 15 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1 | | | |
| 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去 | m2 | | 210 | | | |
| 安定シート・ネット | シート種類:シート | m2 | | 207 | | | |
| 土のう | 耐候性大型土のう | 袋 | | 427 | | | |
| 汚濁防止工 | | 式 | | 1 | | | |
| 汚濁防止フェンス | 作業区分:設置・撤去 | m | | 70 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|---------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 17 | | | |
| 堤防・防潮堤・護岸 | | 式 | | 1 | | | |
| 基礎工 | | 式 | | 1 | | | |
| 基礎捨石工 | | 式 | | 1 | | | |
| 基礎捨石 | | m3 | | 356 | | | |
| 捨石本均し (陸上) | 潮待ち部 | m2 | | 80 | | | |
| 捨石荒均し (陸上) | 潮待ち部 | m2 | | 130 | | | |
| 被覆・根固工 | | 式 | | 1 | | | |
| 被覆石工 | | 式 | | 1 | | | |
| 被覆石 | | m3 | | 165 | | | |
| 被覆均し (陸上) | 潮待ち部 | m2 | | 120 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 堤防・防潮堤・護岸 | |
|---------------|---------------------------------|----|---------|---------|--------------|----------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 被覆均し (陸上) | 潮待ち部以外 | m2 | | 80 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 土質試験費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2) | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 堤防・防潮堤・護岸 | | |
|---------------|---------------------------------|----|---------|--------------|----------------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |