

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道492号 美・穴吹左手 道路改良工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		580		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		450		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,000		
場所打擁壁工 台座コンクリート		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:7.9m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		1,383		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		390		
足場	安全柵:無し	掛m2		260		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0,目地板厚さ:厚10mm	m2		107		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道492号 美・穴吹左手 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		180			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐採		m2		310			
木根等処分費		t		20			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 国道492号 美・穴吹左手 道路改良工事(2)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			