

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 大利辻線 三・池田大利 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		20			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:現場制約あり	m3		20			
埋戻	施工方法:現場制約あり	m3		6			
積込吊上	人力積込 土砂	m3		20			
積込吊上	人力積込 軟岩	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 大利辻線 三・池田大利 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		30			
法面工		式		1			
法面吹付工 No7+10~No8		式		1			
コンクリート吹付	セメント種類:普通セメント, 吹付厚:厚10cm	m2		32			
鉄筋挿入工		式		1			
鉄筋挿入 L=4.0m	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:35.1m , 現場条件:II 削孔に要する重機の 搬入困難, 施工規模:100m未満	本		9			
鉄筋挿入 L=2.5m	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:19.2m , 現場条件:II 削孔に要する重機の 搬入困難, 施工規模:100m未満	本		8			
鉄筋挿入 L=2.0m	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:13.3m , 現場条件:II 削孔に要する重機の 搬入困難, 施工規模:100m未満	本		7			
削孔機械の上下移動		回		2			
足場(鉄筋挿入)		空m3		70			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 大利辻線 三・池田大利 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40高炉	m3		49			
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40高炉	m3		13			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		50			
足場	安全柵:有り	掛m2		60			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		6			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m		21			
すべり止筋	現場条件Ⅱ SD345 D19 削孔径42 グラウトσck=24N/mm2	本		5			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m2		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 大利辻線 三・池田大利 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
プレキャストL形側溝 設置・撤去	鉄筋L形300, 製品長 0.6m/個	m		94.9			
嵩上げ側溝 コンクリート蓋部		m		12.9			
嵩上げ側溝 鋼製蓋部		m		1			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管 重圧管	管規格:T-25用	m		2			
巻きコンクリート 1号巻立コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:有り, コンクリート夜間割増:無し	箇所		1			
防護柵工		式		1			
防護柵工		式		1			
防護柵設置	Gr-C-2B	m		14			
補強筋	SD345 D13	箇所		7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 大利辻線 三・池田大利 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		7			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		21			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 大利辻線 三・池田大利 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			