

令和元年度

林道開設事業

R 2 徳林 林開 (R 1 補正) 大川原旭丸線亀田ヶ丸 上勝町 開設工事

数 量 総 括 表  
【当初】

徳島県

東部農林水産局 (徳島) 林務・森林整備担当 (徳島)

## 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	礫質土	m <sup>3</sup>	341.000	
埋戻工	t=30cm	m <sup>3</sup>	34.000	
地山掘削工(切取)	礫質土	m <sup>3</sup>	208.000	
掘削土積込	礫質土〔ルーズ〕	m <sup>3</sup>	79.000	
機械切土法面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	703.200	
切土 軟岩(Ⅰ)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	軟岩(Ⅰ)A	m <sup>3</sup>	22.000	
地山掘削工(切取)	軟岩(Ⅰ)A	m <sup>3</sup>	19.000	
掘削土積込	軟岩(Ⅰ)A〔ルーズ〕	m <sup>3</sup>	6.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	敷ならし締固め	m <sup>3</sup>	21.000	
機械運搬	礫質土 0.04km	m <sup>3</sup>	52.000	
機械運搬	軟岩 0.04km	m <sup>3</sup>	4.000	
捨土		式	1.000	
機械運搬	礫質土 1.8km	m <sup>3</sup>	27.000	
機械運搬	軟岩 1.8km	m <sup>3</sup>	2.000	
敷均し	d=0.3	m <sup>3</sup>	29.000	
2. 路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
路面工(コンクリート舗設)	厚さ15cm 18-8-40BB W/C ≤60%	m <sup>2</sup>	342.300	

## 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m <sup>2</sup>	325.200	
舗装止め丸太工(2段)		m	143.800	
みぞ形鋼	高125幅65厚6(mm) 13.4kg/m	kg	603.000	
目地板設置	t10mm	m <sup>2</sup>	6.000	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工(腐食型) アンカー仕様L=300	亀甲金網ヤシ繊維植生マット W=1.0mL=10m	m <sup>2</sup>	667.200	
丸太伏工(SL=2m)		m	43.000	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
擁壁工(補強土壁工)小型補強土壁工		式	1.000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高2.0m 路側タイプ	m <sup>2</sup>	9.600	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.0m 路側タイプ	m <sup>2</sup>	28.800	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.5m 路側タイプ	m <sup>2</sup>	20.100	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高4.0m 路側タイプ	m <sup>2</sup>	7.200	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高4.5m 路側タイプ	m <sup>2</sup>	107.500	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高5.0m 路側タイプ	m <sup>2</sup>	54.900	
基面整正工		m <sup>2</sup>	112.000	
5. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール	塗装品C-4E, 直線部, 直支柱	m	56.500	
6. 仮設工				
(1)仮設工				

## 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	80.000	