

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 ブロック製 作・据付工事（2）			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
突堤・人工岬		式		1		
消波工		式		1		
消波ブロック工		式		1		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):六脚ブロックA形,ブロック種類(実質量):3.4t	個		150		
消波根固めブロック仮置	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック種類(実質量):3.4t	個		150		
消波根固めブロック仮置	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック種類(実質量):3.4t	個		104		
消波ブロック撤去・据付 陸上		個		7		
消波ブロック撤去・据付 水中		個		1		
消波ブロック据付(海上) 積込・運搬・据付[陸上] 製作ヤードから	運搬距離:L=16.5km	個		87		
消波ブロック据付(海上) 積込・運搬・据付[水中] 製作ヤードから	運搬距離:L=16.5km	個		63		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 ブロック製 作・据付工事（2）	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
作業船等えい航費		回		0.5		
準備費		式		1		
繫船費(海岸)		式		1		
安全費		式		1		
安全監視船		日		20		
役務費		式		1		
借地料	借地面積:2,100m2, 借地日数:120日	式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 ブロック製 作・据付工事（2）	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		