

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m ³	59.000	
埋戻し		m ³	4.000	
地山掘削工(切取)	機械掘削	m ³	49.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	54.700	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路体・築堤,敷ならし締固め	m ³	224.000	
機械運搬	礫質土L=0.6km	m ³	139.000	
2. 路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工	(NO.18~NO.18+9.0)	式	1.000	
路面工(コンクリート補設)	厚さ15cm	m ²	35.700	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	33.900	
舗装止め丸太工(2段)		m	9.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.000	
コンクリート路面工	既設道1(下工区)	式	1.000	
路面工(コンクリート補設)	厚さ15cm	m ²	1,750.000	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	1,650.000	
型枠	一般型枠,均しコンクリート	m ²	75.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	32.600	
コンクリート路面工	既設道2(上工区)	式	1.000	
路面工(コンクリート補設)	厚さ15cm	m ²	600.000	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	570.000	
型枠	一般型枠,均しコンクリート	m ²	22.500	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	10.800	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工 (腐食型) アンカー仕様 L=200mm	亀甲金網 ^Y 繊維植生マット W=1.0mL=10m	m ²	115.500	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
擁壁工	コンクリート (NO.19+2.5~NO.19次 EC.17)	式	1.000	
コンクリート擁壁	一般養生 18-8-40(高炉)	m ³	60.400	
型枠	一般型枠 無筋構造物	m ²	63.300	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	8.800	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	12.200	
基面整正		m ²	18.100	
基礎栗石	17.5cmを超え22.5cm以下, 敷均し, 栗石(50~ 150mm)	m ²	11.000	
キャットウォーク		m	16.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	5.700	
水抜きフィルター	65mm用	個	14.000	
土留工		式	1.000	
かご枠工	120cm, 詰石	m	76.000	
吸出・洗掘防止材(不織布 短繊維)	ステラシート SH-10 厚 10mm PP基布	m ²	103.400	
5. 道路附属施設工				
(1)道路附属施設工				
ガードレール設置工 (本線)		式	1.000	
ガードレール NO, 18~18+9.0	コンクリート建込, 塗装品C-2B 直線部	m	9.000	
鉄筋加工 NO, 19+5.0~NO, 19次EC. 17	13mm以下	ton	0.010	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
6. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工 (本線)		式	1.000	
落石防護柵工		m	20.200	