

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		210.000		
掘削	土質:岩塊・玉石,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		70.000		
土砂等運搬 (現場→残土処理場) L=17.2km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		280.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:50mm	m		17.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:5cm	m2		1,400.000		
殻運搬 AS殻	殻種別:舗装版破碎	m3		69.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		69.000		
汚泥処理		m3		0.020		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,400.000		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		1,400.000		
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30,仕上り厚:100mm	m2		1,400.000		
不陸整正	補足材:無	m2		1,400.000		
仮設工		式		1.000		
段差すり付け工		式		1.000		
段差すり付け設置	人力As t=0~5cm	m2		17.000		
段差すり付け撤去	舗装破碎 直接掘削積込み	m2		17.000		
殻運搬 As殻	殻種別:舗装破碎	m3		0.400		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.400		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		23.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		