

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削(砂防) 土砂(機械)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		180			
掘削工		式		1			
掘削(砂防) 土砂(機械)	土質:軟岩	m3		3			
埋戻し工		式		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘性土、砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		40			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		10			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
種子散布	種子規格:種子散布(盛土部),肥料:無し,施工規模:250m2未満	m2		10			
客土吹付	吹付厚:厚1cm,工種区分:客土吹付工,施工規模:250m2未満	m2		40			
コンクリート堰堤工		式		1			
コンクリート堰堤本体工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		72			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
足場	安全ネット:無し	m		40			
付帯道路工		式		1			
土工		式		1			
掘削工		m3		270			
盛土工(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		90			
盛土工(流用土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		120			
盛土工(流用土)	施工幅員:4.0m以上	m3		430			
法面整形(切土部)		m2		200			
法面整形(盛土部)		m2		160			
法面工		式		1			
種子散布		m2		160			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
植生基材吹付		m2		250			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		51			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未 満, 曲線部補正:無	m		34			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		100			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		75			
ブロック積み工		式		1			
ブロック積み	間知ブロック(控え35cm),裏込コンクリート=15cm	m2		94			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
裏込碎石		m3		69			
基礎コンクリート		m		35			
天端コンクリート		m		37			
擁壁工		式		1			
重力式擁壁		m3		12			
小口止壁		基		1			
排水工		式		1			
L型側溝		m		56			
横断側溝		m		4			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		300			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート舗装工		式		1			
コンクリート		m2		195			
鉄筋金網		m2		189			
目地板		m2		6			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		195			
碎石舗装		式		1			
敷き碎石		m2		101			
流路		式		1			
流路護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
岩盤清掃		m2		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		26			
コンクリート擁壁工 取合護岸工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		26			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0,目地板厚さ:厚10mm	m2		8			
水抜きパイプ	管径:管種類:VPφ65,フィルター:無し	m		9			
吸出し防止材	材質:合成不織布,117N/5cm,種類:20 0*200,厚さ:10mm	m2		1			
型枠 (砂防)	型枠の種類:一般型枠	m2		50			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		50			
足場		m		11			
底版工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防堰堤工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		7		
コンクリート擁壁工 摺付護岸工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		9		
裏込砕石	RC-40, t=20cm	m2		12		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		3		
水抜きパイプ	管径:管種類:VPφ65, フィルター:無し	m		2		
吸出し防止材	材質:合成不織布, 117N/5cm, 種類:200*200, 厚さ:10mm	m2		0.2		
型枠 (砂防)	型枠の種類:一般型枠	m2		20		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		10		
足場		m		4		
護岸付属物工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防堰堤工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
横帯コンクリート	幅:70cm,高さ:390cm,コンクリート規格:18-5-40(高炉)	m		0.7		
石積み工		式		1		
拾石積み	t=20cm	m2		5		
付帯工		式		1		
法止壁		式		1		
法止壁		m		3		
構造物撤去工		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し・運搬・処分		m3		10		
根固め・水制工		式		1		
かご工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
かごマット		m2		30			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		270			
工事用道路盛土撤去		m3		270			
土のう	耐候性大型土のう(2t用,短期仮設1 年用)製作・設置・撤去	袋		51			
砂防仮締切工		式		1			
土のう締切	耐候性大型土のう(2t用,短期仮設1 年用)製作・設置・撤去	袋		16			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満,排水 方法:作業時排水	日		53			
仮水路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
暗渠排水管		m		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 宇多谷 美・脇西赤谷 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			