

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 小松島港線 小・中田 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工 (夜間)		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削 6cm超え12cm以下, 段差すりつけ撤去 作業:無し	m2		1,590.000		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削 6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ 撤去作業:無し	m2		43.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3		129.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		129.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装 厚:80mm	m		16.000		
汚泥処理		m3		0.100		
不陸整正 (支道取付部)	補足材なし	m2		43.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層 (支道取付部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		43.000		
オーバーレイ工		式		1.000		
表層(車道・路肩部) (下層)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:ポリマー改質密粒度AsII型(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,590.000		
表層(車道・路肩部) (上層)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:ポリマー改質密粒度AsII型(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,590.000		
アスファルト舗装補修工		式		1.000		
クラック処理	クラック抑制シート(ガラス基材) W=1.0m	m		330.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		6.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		34.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費 (往復路)	路面切削機	台		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		