

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 小松島佐那河内線 小・小松島 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工 (夜間)		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削 (As層)	施工区分・平均切削深さ:全面切削 6cm超え12cm以下,段差すりつけ撤去 作業:無し	m2		740.000		
路面切削 (路盤)	施工区分・平均切削深さ:全面切削 10cm,段差すりつけ撤去作業:無し	m2		740.000		
殻運搬(路面切削) (As層)	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3		74.000		
殻運搬(路面切削) (路盤)	殻種別:既設路盤材(切削)	m3		82.000		
殻処分 (As層)	殻種別:アスファルト殻	m3		74.000		
殻処分 (路盤)	殻種別:コンクリート殻	m3		82.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装 厚:100mm	m		153.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
汚泥処理		m3		0.400		
舗装打換え工		式		1.000		
上層路盤 (不陸整正含む)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理(20),仕上り厚:100mm	m2		740.000		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:ポリマー改質粗粒度As(20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	m2		740.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:ポリマー改質密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		740.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		5.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		22.000		
列車見張員 (夜間)		人日		1.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費 （往復路）	路面切削機	台		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		