

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 松茂吉野線 北・高房 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工 (夜間)		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削 (As層)	施工区分・平均切削深さ:全面切削 17cm, 段差すりつけ撤去作業:無し	m2		490.000		
路面切削 (As層)	施工区分・平均切削深さ:全面切削 6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ 撤去作業:無し	m2		1,050.000		
路面切削 (路盤)	施工区分・平均切削深さ:全面切削 10cm, 段差すりつけ撤去作業:無し	m2		490.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3		136.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		136.000		
殻運搬(路面切削) (既設路盤材) 現場→仮置場 L=7.5km	殻種別:既設路盤材	m3		49.000		
オーバーレイ工		式		1.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:ポリマー改質密粒度As II 型(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m 超	m2		960.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:170mm	m		128.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		25.000		
汚泥処理		m3		0.600		
上層路盤 (不陸整正含む)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理(20), 仕上り厚:100mm	m2		490.000		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:ポリマー改質粗粒度As II型(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:3.0m超	m2		490.000		
中間層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:ポリマー改質粗粒度As II型(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:3.0m超	m2		490.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:ポリマー改質密粒度As II型(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		490.000		
舗装打換え工 (支道取付部)		式		1.000		
不陸整正	補足材なし	m2		90.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		90.000		
アスファルト舗装補修工		式		1.000		
クラック処理	クラック抑制シート(ガラス基材) W=1.0m	m		200.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路土工		式		1.000		
残土処理工		式		1.000		
積込(ルース) 仮置場		m3		49.000		
土砂等運搬 仮置場→津田埋立地 L=7.7km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		49.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		7.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		47.000		
仮区画線工 (夜間)		式		1.000		
仮区画線	ペイント式:溶剤型 実線 白 W=15cm	m		70.000		
仮区画線	ペイント式:溶剤型 破線 白 W=15cm	m		50.000		
仮区画線	ペイント式:溶剤型 実線 黄 W=15cm	m		140.000		
段差擦付工 (夜間)		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
段差擦付舗装	再生密粒度As (13) : 平均t=2.5cm	m2		250.000		
段差擦付舗装撤去		m2		250.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		6.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費 (往復路)	路面切削機	台		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		