

工事数量総括表

工事名	R1三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 舗装工事(3)				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数	m3		150.000		
路床盛土工		式		1.000		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		20.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130.000		
残土等処分		m3		130.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装	m		5.000		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版	m2		830.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		41.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		41.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.010		
下層路盤	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40,仕上り厚:100mm	m2		995.000		
上層路盤	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2		995.000		
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		995.000		
縁石工		式		1.000		
縁石工		式		1.000		
アスカブ	材料種類:再生細粒度アスファルト混合物(13),断面積:195cm2以上215cm2未満	m		42.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		340.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		120.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
技術管理費		式		1.000		
土質等試験費	CBR試験費	式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装	m		5.000		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版	m2		280.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		14.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		14.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.010		
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		285.000		
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		285.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m		130.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		30.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		