

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線他 上勝・旭他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工 (昼間)		式		1.000		
溶融式区画線 白 実線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		500.000		
区画線工 (夜間)		式		1.000		
溶融式区画線 白 実線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		580.000		
溶融式区画線 黄 実線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		330.000		
溶融式区画線 白 破線 W=45cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		1.000		
溶融式区画線 白 ゼブラ W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		14.000		
溶融式区画線 白 ゼブラ W=45cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		70.000		
溶融式区画線 白 矢印・記号・文字	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		41.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 白 自転車マーク	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:自転車マーク	個		4.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		2.000		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		3.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		3.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		