

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島引田線他 板・大寺他 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		1,000			
アスファルト舗装補修工		式		1			
パッチング	材料種類:細粒度As	t		20			
道路清掃工		式		1			
路面清掃工		式		1			
路面清掃(機械)	作業形態:機械	km		30			
除草工		式		1			
道路除草工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島引田線他 板・大寺他 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路除草(複合) (夏期)	作業形態:機械	m2		3,300			
道路除草(複合) (冬期)	作業形態:機械	m2		3,300			
処分費 (草)		t		4			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A:昼間		人日		20			
交通誘導警備員 B:昼間		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島引田線他 板・大寺他 舗装修繕業務	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路維持	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			