

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 粟山地すべり 三・山城栗山 斜面对策工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生基材吹付	吹付厚:5cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:250m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>		50			
植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>		100			
吹付工		式		1			
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm	m <sup>2</sup>		117			
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格:□400-2500*2500 18N/mm <sup>2</sup> , 中詰材種類:植生基材t=5cm	m <sup>2</sup>		165			
抑止アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 粟山地すべり 三・山城栗山 斜面对策工事 (2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
削孔(アンカー)	土質:レキ質土	m		59		
削孔(アンカー)	土質:軟岩	m		123		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 頭部処理		本		26		
グラウト注入	注入材規格:W/C=47.5%, 圧縮強度:24 N/mm2	m3		3.7		
ボーリングマシン移設		回		2		
足場(アンカー)		空m3		350		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 粟山地すべり 三・山城栗山 斜面对策工事(2)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		