

R2馬耕 地すべり 木屋平 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
孔内傾斜計		式	1.000	
孔内傾斜計設置 L=16.0m		孔	4.000	
孔内傾斜計観測		回	66.000	
孔内傾斜計資料整理		孔・月	66.000	
地下水検層		式	1.000	
地下水検層		孔	4.000	
地下水検層資料整理		孔	4.000	
地下水位調査		式	1.000	
水圧式自記水位計設置		基	4.000	
水圧式自記水位計観測	測定範囲：0～30m	回	66.000	
水圧式自記水位計資料整理		回	66.000	
調査ボーリング		式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア），φ66，粘性土・シルト，50m以下，鉛直下方	m	8.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア），φ66，礫混じり土砂，50m以下，鉛直下方	m	52.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	岩盤ボーリング（オールコア），φ66，軟岩，50m以下，鉛直下方	m	20.000	
間接調査費（施工管理費以外）				
(1)運搬費・仮設費				
運搬費・仮設費		式	1.000	
【足場仮設】	傾斜地足場，地形傾斜15°以上～30°未満，50m以下	箇所	4.000	
【現場内小運搬】	特装车運搬（クローラ），100m以下 総運搬距離	ton	1.900	
【現場内小運搬】	特装车運搬（クローラ），100m超 300m以下 総運搬距離	ton	1.900	

R 2馬耕 地すべり 木屋平 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
1. 直接測量費				
(1)直接測量費				
直接測量費		式	1.000	
4級基準点測量		点	15.000	
路線測量 縦断測量		km	0.700	
精度管理費				
精度管理費集計		式	1.000	

R 2馬耕 地すべり 木屋平 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費				
1. 直接人件費				
(1)直接人件費				
設計作業費		式	1.000	
計画準備		業務	1.000	
地盤特性検討		業務	1.000	
機構解析		業務	1.000	
安定解析		業務	1.000	
対策工法選定		業務	1.000	
打合せ（設計業務基準日額）	一般工種, 着手前・最終	回	2.000	
打合せ（設計業務基準日額）	一般工種, 中間	回	1.000	
直接経費（電子成果品作成費を除く）				
打合せ（設計旅費・交通費）	一般工種, 着手前・最終	回	2.000	
打合せ（設計旅費・交通費）	一般工種, 中間	回	1.000	