

R 2馬耕 地すべり つるぎ北 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
孔内傾斜計		式	1.000	
孔内傾斜計設置 L=16.0m		孔	3.000	
孔内傾斜計観測		回	60.000	
孔内傾斜計資料整理		孔・月	60.000	
地下水検層		式	1.000	
地下水検層		孔	3.000	
地下水検層資料整理		孔	3.000	
地下水位調査		式	1.000	
水圧式自記水位計設置		基	3.000	
水圧式自記水位計観測	測定範囲：0～30m	回	60.000	
水圧式自記水位計資料整理		回	60.000	
調査ボーリング		式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア），φ66, 粘性土・シルト，50m以下，鉛直下方	m	6.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア），φ66, 礫混じり土砂，50m以下，鉛直下方	m	39.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	岩盤ボーリング（オールコア），φ66, 軟岩，50m以下，鉛直下方	m	15.000	
間接調査費（施工管理費以外）				
1. 運搬費・仮設費				
（1）運搬費・仮設費				
運搬費・仮設費		式	1.000	
【足場仮設】	傾斜地足場，地形傾斜15°以上～30°未満，50m以下	箇所	3.000	
【現場内小運搬】	特装车運搬（クローラ），100m以下 総運搬距離	ton	29.000	

R 2馬耕 地すべり つるぎ北 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
1. 直接測量費				
(1)直接測量費				
直接測量費		式	1.000	
4級基準点測量	計上しない,耕地,丘陵地, -0.10	点	21.000	
路線測量 縦断測量	丘陵地,耕地,0.10,1,000台未満/12時間,0.00	km	0.230	
現地測量(I)	1/250,丘陵地,耕地,0.30,0.004	式	1.000	
精度管理費				
精度管理費集計		式	1.000	

R 2馬耕 地すべり つるぎ北 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費				
1. 直接人件費				
(1)直接人件費				
設計作業費		式	1.000	
計画準備		業務	1.000	
地盤特性検討		業務	1.000	
地盤特性検討		業務	1.000	
安定解析		業務	1.000	
対策工法選定		業務	1.000	
打合せ（設計業務基準日額）	一般工種, 着手前・最終	回	2.000	
打合せ（設計業務基準日額）	一般工種, 中間	回	1.000	
直接経費（電子成果品作成費を除く）				
打合せ（設計旅費・交通費）	一般工種, 着手前・最終	回	2.000	
打合せ（設計旅費・交通費）	一般工種, 中間	回	1.000	
電子納品版業務報告書作成		式	1.000	