

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40		
積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		40		
法面工		式		1		
かご工		式		1		
ふとんかご	幅:120cm,高さ:50cm,種別:階段式, 規格:高さ50cm×幅120cm,詰石種類: 割栗石,詰石規格:150-200	m		44		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工		式		1		

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	24-12-25(20)BBorN	m3		100		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		240		
足場 手摺先行型枠組足場	安全柵:無し	掛m2		300		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20,目地板厚さ:厚20mm	m2		17		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		10		
吸出し防止材	材質:ヤシ繊維系,種類:吸出し防止材,厚さ:10mm	m2		1		
練石積み	t=20cm	m2		4		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	Gr-C-2B 景観塗装色	m		46		
ガードレール補強鉄筋		t		0.07		

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (2 )	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
車線分離標		本		7			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (2 )	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		