

見積参考資料

工事名 R2三林 復旧治山(R1) 三好市京 上 山腹工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好4
施行地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

土木工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価については令和2年3月から適用する単価を採用している。

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 (三好) 林務・森林整備担当 (三好)
事業名	復旧治山事業
地区名	京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事
施工場所	三好市東祖谷京上
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 4
工期	
積算体系年月	令和 2 年 3 月
単価期適用年月	令和 2 年 3 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	山間僻地及び離島
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・山腹工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工 (大型かご枠) 天端長 L=18.0m	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工	1.000	式		
・ ・ 山腹水路工	1.000	式		
・ ・ ・ 山腹水路工	1.000	式		
・ ・ 法面工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・・・土工	1.000	式			
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
掘削工 礫質土	282.700	m ³			単 A T 単 2号
掘削工 軟岩IB	6.800	m ³			単 A T 単 3号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	29.000	m ²			単 A S 単 15号
合 計					
・・・土留工	1.000	式			
・・・ 土留工 (大型かご枠) 天端長 L=18.0m	1.000	式			1 式当たり
大型かご枠工 (機械詰石) H=1.0m、L=1.0m、W=1.2m	78.000	m ²			単 A T 単 7号
大型かご枠 (塗装品) 端面パネル 高さ1000×長さ1000×奥行1200	10.000	枚			単 A
SP 吸出し防止材設置 森林 全面	102.700	m ²			単 A S 単 22号
合 計					
・・・ 土留工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート無筋構造物 BB18-8-40 W/C 60% 人力打設	35.300	m ³			単 A T 単 1号

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	137.900	m ²			単 A S 単 25号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	68.800	掛m ²			単 A S 単 12号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	1.000	本			単 A
ネームプレート(アルミ合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
合 計					
・・山腹水路工	1.000	式			
・・・山腹水路工	1.000	式			1 式当たり
山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付) A - 600×600 板厚1.6mm BB18-8-40	61.600	m			単 A T 単 4号
1~3号集水枡 18 - 8 - 40 (高炉) (w/c=60%以下)	3.000	基			単 A T 単 5号
4号集水枡 18 - 8 - 40 (高炉) (w/c=60%以下)	1.000	基			単 A T 単 6号
合 計					
・・法面工	1.000	式			
・・・法面工	1.000	式			1 式当たり
特殊配合モルタル吹付工 B 法面整形前,揚水ポンプ 揚程30m	1,735.500	m ²			単 A S 単 10号
合 計					

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上) 3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ハック材[加型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	軽油 ハック材給油	9.200	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 3号 ***					
	不整地運搬車運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	不整地運搬車運搬 砂利・玉石類,6t積,0.16km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運搬物区分	砂利・玉石類				
	2)規格区分	6t積				
	3)片道運搬距離(km)	0.160km				
	4)積込その他の時間:(分)	2.800分				
	5)機関出力(kW)	116.000kW				
	6)燃料消費率(L/kW-h)					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック材給油	110.000	L			
	不整地運搬車 油圧ダンプ式		日			<賃料>
	合計					算出数量 223.900 [各単位]

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	単位					
	*** S単 - 4号 ***					
	不整地運搬車運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	不整地運搬車運搬 コンクリート,6t積,0.1km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)運搬物区分	コンクリート				
	2)規格区分	6t積				
	3)片道運搬距離(km)	0.100km				
	4)積込その他の時間:(分)	2.800分				
	5)機関出力(kW)	116.000kW				
	6)燃料消費率(L/kW-h)					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	運転手(特殊)		人			
	軽油					
	ハトール給油	110.000	L			
	不整地運搬車 油圧ダンプ式		日			<賃料>
	合 計					算出数量 192.800 [各単位]
	単 価					
	単位					
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	不整地運搬車運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	不整地運搬車運搬 砂利・玉石類,6t積,0.1km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運搬物区分	砂利・玉石類				
	2)規格区分	6t積				
	3)片道運搬距離(km)	0.100km				
	4)積込その他の時間:(分)	2.800分				
	5)機関出力(kW)	116.000kW				
	6)燃料消費率(L/kW-h)					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトロ-ル給油	110.000	L			
	不整地運搬車 油圧ダンプ式		日			<賃料>
	合計					算出数量 285.300 [各単位]
	単価					
	単位					
	*** S単 - 6号 ***					
	モノレール路線選定・架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	モノレール路線選定・架設・撤去 路線選定あり,30度未満,架設~撤去,バケット台車,6ヵ月以内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)路線選定区分	路線選定あり				
	2)傾斜区分	30度未満				
	3)設置区分	架設~撤去				
	4)台車区分	バケット台車				

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)賃貸期間区分	6ヵ月以内				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	8)モノレール延長(m)	50.000m				
	9)モノレール本機 1基当たり数量(台)	1台				
	10)台車 1基当たり数量(台)	1台				
	土木一般世話役 路線選定		人			
	特殊作業員 路線選定		人			
	土木一般世話役 架設～撤去		人			
	特殊作業員 架設～撤去		人			
	普通作業員 架設～撤去		人			
	モノレール本機 牽引能力500kg未満、45度		台供用月			<賃料>
	モノレール パケット台車		台供用月			<賃料>
	モノレール 単軌条レール・支持台		m供用月			<賃料>
	諸雑費	0.200				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 7号 ***					
	モノレール運転		m3		1.000 日	当たり算出
	モノレール運転 、パケット台車、25m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分					
	2)台車区分	バケット台車				
	3)運搬距離(L:レール長 m)	25.000m				
	4)燃料区分					
	5)燃料消費率(L/Ps-h)					
	6)機関出力(Ps)	6.000Ps				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	軽油					
	ハトール給油	9.000	L			
	合計					算出数量 21.180 [各単位]
	単価					
	単位					
	*** S単 - 8号 ***					
	モノレール運転		m3		1.000 日	当たり算出
	モノレール運転 普通台車,25m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分					
	2)台車区分	普通台車				
	3)運搬距離(L:レール長 m)	25.000m				
	4)燃料区分					
	5)燃料消費率(L/Ps-h)					
	6)機関出力(Ps)	6.000Ps				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトロル給油	9.000	L			
	合計					算出数量 21.180 [各単位]
	単価					
	単位					
	*** S単 - 9号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	13mm以下 普通作業員				
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位: ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	普通丸鋼 SR235 径9	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工 B		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	特殊配合モルタル吹付工 B 法面整形前,揚水ポンプ 揚程30m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)法面区分	法面整形前				
	2)ポンプ区分	揚水ポンプ 揚程30m				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	5)特殊配合E1外1kgあたり単価(円/kg)					
	土木一般世話役		人			
	法面工		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	E1外コンクリート吹付機(法面用)[湿式]		時間			<損料>
	軽油 H°トル給油	16.000	L			
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 H°トル給油	74.000	L			
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 H°トル給油	12.000	L			
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]		日			<損料>
	特殊配合モルタル	1,000.000	kg			

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	亀甲金網 1 . 2 mm 網目 2 6 mm	140.000	m ²			
	アンカーピン 1 3 mm L = 4 0 0 mm	100.000	本			
	アンカーピン 9 mm L = 2 0 0 mm	300.000	本			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
	土のう締切工		m ²			10.000 m ² 当たり算出
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員	現地採取 普通作業員				
	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	170.000	枚			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
	足場設置・撤去		掛m ²			100.000 掛m ² 当たり算出

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜足場 安全ネットなし				
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	ラフレ-ンクル-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	諸雑費	0.350				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単 - 13号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 6m以下				
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚			
	山土	10.000	m3			計上無し
	バックホウ[加圧型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	27.000	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 14号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600~800kg級 軟岩()B				
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレーカ(ハーフスリ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトール給油	17.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付)		m		10.000 m	当たり算出
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付) 1.0m ² を超え2.0m ² 以下,50m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)掘削断面積区分 2)コルゲートフリュームコード(単位:m)	1.0m ² を超え2.0m ² 以下				

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)暗渠管コード(単位:m)					
	4)砕石コード(単位:m3)					
	5)砕石設計量(m3/m)	0.6				
	6)遮水シートコード(単位:m ²)					
	7)遮水シート設計量(m ² /m)	0.8				
	8)吸出し防止材コード(単位:m ²)					
	9)吸出し防止材設計量(m ² /m)	0.0				
	10)平均運搬距離区分	50m以下				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)					
	12)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	コルゲートU字フリューム A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm(めっき)	10.000	m			
	暗渠配水管 ネトロンパイプ 150	10.100	m			
	割栗石 5~15cm	7.200	m ³			
	遮水シート	8.800	m ²			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[ク-ラ型・ク-ン機能付き・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 ハ-トル給油	31.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費	0.060				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	山腹水路工(集水桝設置)		基		1.000	基 当たり算出
	山腹水路工(集水桝設置) 0.8を超え1.0m3以下,50m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)内空体積区分	0.8を超え1.0m3以下				
	2)コンクリートコード(単位:m3)					
	3)コンクリート設計量(m3/基)	1.1				
	4)砕石コード(単位:m3)					
	5)砕石設計量(m3/基)	0.8				
	6)平均運搬距離区分	50m以下				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	8)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.200	m3			
	割栗石 5~15cm	1.000	m3			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	型わく工		人			
	バック杓[加-ラ型・外-ソ機能付き・排対型(2次)]		時間			<損料>
	軽油 ハトル給油	30.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費	0.070				

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 18号 ***					
	簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	簡易ケーブルクレーン設置・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)の選択	普通作業員				
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.080		
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	4)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
材変	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,50~150mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	波状管及び網状管				
	3)呼び径	50~150mm				
	4)継手材料費	要				

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 吸出し防止材設置 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 森林 全面			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設置条件	全面				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	4)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP コンクリート 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有リ,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	有リ				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10) 普通作業員(山林砂防工) 11) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 有り, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	有り				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工) 11) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	コンクリート無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% 人力打設					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有リ,-	1.000	m3			S単 23号
	不整地運搬車運搬 コンクリート,6t積,0.1km	1.000	m3			S単 4号
	モノレール運転 ,バケット台車,25m	1.000	m3			S単 7号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	1.000	m3			S単 19号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 20号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩IB					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩()B	1.000	m3			S単 14号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 20号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** 丁単 - 4号 ***					
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付)		m		10.000 m	当たり算出
	A - 600×600 板厚1.6mm BB18-8-40					
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠据付) 1.0㎡を超え2.0㎡以下,50m以下	10.000	m			S単 16号
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有リ,-	0.800	m3			S単 24号
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	4.000	㎡			S単 26号
	鉄筋加工 13mm以下	0.013	ton			S単 9号
	不整地運搬車運搬 コンクリート,6t積,0.1km	0.800	m3			S単 4号
	モノレール運転 ,バケット台車,25m	0.800	m3			S単 7号
	不整地運搬車運搬 砂利・玉石類,6t積,0.1km	5.800	m3			S単 5号
	モノレール運転 ,普通台車,25m	5.800	m3			S単 8号

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
	1~3号集水枡		基		1.000 基	当たり算出
	18 - 8 - 40 (高炉) (w/c=60%以下) 山腹水路工(集水枡設置) 0.8を超え1.0m3以下,50m以下	1.000	基			S単 17号
	不整地運搬車運搬 コンクリート,6t積,0.1km	1.100	m3			S単 4号
	モノレール運転 ,バケット台車,25m	1.100	m3			S単 7号
	不整地運搬車運搬 砂利・玉石類,6t積,0.1km	0.800	m3			S単 5号
	モノレール運転 ,普通台車,25m	0.800	m3			S単 8号
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 6号 ***					
	4号集水枡		基		1.000 基	当たり算出
	18 - 8 - 40 (高炉) (w/c=60%以下) SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有リ,-	2.500	m3			S単 23号

事業名	復旧治山事業 京上地区
工事名	R 2 三林 復旧治山 (R 1) 三好市京上 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	20.500	m ²			S単 25号
	不整地運搬車運搬 コンクリート,6t積,0.1km	2.500	m ³			S単 4号
	モノレール運転 ,バケット台車,25m	2.500	m ³			S単 7号
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 7号 ***					
	大型かご枠工(機械詰石)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	H=1.0m、L=1.0m、W=1.2m 大型かご枠(塗装品) 高さ1000×長さ1000×奥行1200	1.000	m ²			
	割栗石 15~20cm	1.140	m ³			
	不整地運搬車運搬 砂利・玉石類,6t積,0.16km	1.140	m ³			S単 3号
	普通作業員	0.080	人			S単 1号
	普通作業員	0.120	人			S単 1号
	バックホ[加-5型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),	0.360	時間			S単 2号
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			

