

見積参考資料

工事名 R1三土 山城東祖谷山線 三・池田大利他 標識工事

◇経費情報◇

| | |
|-----------|-------------|
| 工種区分 | 道路維持工事 |
| 単価地区 | 三好2 |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り(2) |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 補正しない |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

土木工事設計労務単価及び
設計業務委託等技術者単価については
令和2年3月から適用する単価を採用している。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 1 三土 山城東祖谷山線 三・池田大利他 標識工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|--------------------------------|-----------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | | | |
| 標識工 | | 式 | 1 | | | | |
| 小型標識工 | | 式 | 1 | | | | |
| 標識板 0.68*1.8 | 標識板規格:2.0m2未満 | 枚 | 1 | | | | 単 1号 |
| 標識板 1.04*1.6 | 標識板規格:2.0m2未満 | 枚 | 1 | | | | 単 2号 |
| 標識板 0.68*1.8 | 標識板規格:2.0m2未満 | 枚 | 1 | | | | 単 3号 |
| 標識板 2.05*2.5 | 標識板規格:2.0m2以上 | 枚 | 1 | | | | 単 4号 |
| 標識板 0.78*1.7 | 標識板規格:2.0m2未満 | 枚 | 1 | | | | 単 5号 |
| 標識修繕工 | | 式 | 1 | | | | |
| 現地計測 | 既設標識板寸法 | 箇所 | 8 | | | | 単 6号 |
| 平板ビス止め標識板 0.2*0.89, 0.5*1.5 | | 枚 | 2 | | | | 単 7号 |
| 平板ビス止め標識板 0.57*2.33 | | 枚 | 1 | | | | 単 8号 |
| 平板ビス止め標識板 0.2*0.89, 0.5*1.5 | | 枚 | 2 | | | | 単 9号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 1 三土 山城東祖谷山線 三・池田大利他 標識工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|--------------------|-----------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | |
| 標識撤去工 | | 式 | 1 | | | | |
| 標識撤去 | 標識板撤去 | 枚 | 5 | | | | 単 10号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場発生品運搬 スクラップ処理 | 発生材種類:既設標識板 | 回 | 1 | | | | 単 11号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 8 | | | | 単 12号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020.03 | |
|-------------------------|-----------------|---|----|------|------|--------|-------------------|--|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | 2020.03 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 | |
| 単 1号 | 標識板 0.68*1.8 | 標識板規格:2.0m2未満 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) | | 新設, 2.0m2未満, カプセルリズム・カプセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無 | m2 | 1.22 | | | 単 13号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020.03 | |
|-------------------------|-----------------|---|----|------|------|--------|-------------------|--|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | 2020.03 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 | |
| 単 2号 | 標識板 1.04*1.6 | 標識板規格:2.0m2未満 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) | | 新設, 2.0m2未満, カプセルリズム・カプセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無 | m2 | 1.66 | | | 単 13号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 標識板 0.68*1.8 | 標識板規格:2.0m2未満 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------------|-----------------|---|----|------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) | | 新設, 2.0m2未満, カブセルフレリズム・カブセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無 | m2 | 1.22 | | | | 単 13号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 標識板 2.05*2.5 | 標識板規格:2.0m2以上 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------------|-----------------|---|----|------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) | | 新設, 2.0m2以上, カブセルフレリズム・カブセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無 | m2 | 5.13 | | | | 単 14号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 | 標識板 0.78*1.7 | 標識板規格:2.0m2未満 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------------|-----------------|--|----|------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) | | 新設, 2.0m2未満, カプセルフレーム・カプセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無 | m2 | 1.33 | | | | 単 13号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号 | 現地計測 | 既設標識板寸法 | 単位 | 箇所 | 単価数量 | 5 | 単価 | |
|-------|--|---------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1 | | | | |
| | 高所作業車(トラック架装リフト車)フレーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m | | 日 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----|----|------|------|----|-----|--|
| 単 7号 | 平板ビス止め標識板 0.2*0.89, 0.5*1.5 | | 単位 | 枚 | 単位数量 | 2 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 平板ビス止め案内標識 カブセルリズム・カブセルレンス型 | | | m2 | 0.93 | | | | |
| 平板ビス止め標識設置 2.0m2未満 | | | m2 | 0.93 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/枚 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|----|----|------|------|----|-----|--|
| 単 8号 | 平板ビス止め標識板 0.57*2.33 | | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 平板ビス止め案内標識 カブセルリズム・カブセルレンス型 | | | m2 | 1.33 | | | | |
| 平板ビス止め標識設置 2.0m2未満 | | | m2 | 1.33 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/枚 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 平板ビス止め標識板 0.2*0.89, 0.5*1.5 | | 単位 | 枚 | 単位数量 | 2 | 単価 | |
|-------|--------------------------------|----|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 平板ビス止め案内標識 カブセルリズム・カブセルレンス型 | | m2 | 0.93 | | | | |
| | 平板ビス止め標識設置 2.0m2未満 | | m2 | 0.93 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/枚 |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 標識撤去 | 標識板撤去 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 5 | 単価 | |
|-------|------------------------------|-----------------------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式) | 2.0m2未満, 10m2未満, 無, 無 | m2 | 1.02 | | | 単 | 15号 |
| | 標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式) | 2.0m2未満, 10m2未満, 無, 無 | m2 | 1.65 | | | 単 | 15号 |
| | 標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式) | 2.0m2未満, 10m2未満, 無, 無 | m2 | 1.02 | | | 単 | 15号 |
| | 標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式) | 2.0m2以上, 10m2未満, 無, 無 | m2 | 4.89 | | | 単 | 16号 |
| | 標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式) | 2.0m2未満, 10m2未満, 無, 無 | m2 | 1.23 | | | 単 | 15号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 現場発生品運搬 スクラップ処理 | 発生材種類:既設標識板 | 単位 | 回 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|----------------|--------------------|--|----|------|------|----|----|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生品・支給品運搬 | | クレーン装置付4t級2.9t吊,60.0km以下, 0.1t超0.2t以下 | 回 | 1 | | | | |
| スクラップ アルミくず | | | kg | -136 | | | | 非鉄スクラップ |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/回 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|----------|--------------|----|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | | | | 単 17号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/人日 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) | 新設, 2.0m2未満, カブセルﾌﾟﾘｽﾞﾑ・カﾌﾞセル ﾚﾝｽﾞ, 10m2以上, 無, 無, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---|--|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識板設置(案内標識[番号除く])新設 カﾌﾞセルﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含 | | m2 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) | 新設, 2.0m2以上, カﾌﾞセルﾌﾟﾘｽﾞﾑ・カﾌﾞセル ﾚﾝｽﾞ, 10m2以上, 無, 無, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識板設置(案内標識[番号除く])新設 カﾌﾞセルﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 | | m2 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | 標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式) | 2.0m2未満, 10m2未満, 無, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------------------------------------|-----------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2.0m2未満 | | m2 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 | 標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式) | 2.0m2以上, 10m2未満, 無, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------------------------------------|-----------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2.0m2以上 | | m2 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.03 |
| 歩掛適用年月 | 2020.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円／人日 | |
| | | | | | | | | |

機労材集計リスト (機械)

| 工事名 | R 1 三土 山城東祖谷山線 三・池田大利他 標識工事 | | | | | |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----|-------|--------|----|
| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001081001 | 高所作業車(トラック架装リフト車)boom型 | 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m | 日 | 1.6 | 12,416 | |
| M000302013 | トラック[クレーン装置付] | ベストトラック4t級 吊能力2.9t | 供用日 | 0.751 | 7,141 | |
| | 合計額 | | | | 19,557 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

数量計算書

No. 1

| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----|-------|-----------|---------------------|----|----|---|
| 標識工 | | | | | | |
| | 小型標識工 | | | | | |
| | | 標識板 | 0.68*1.8 | 枚 | 1 | [山城東祖谷山線:案内標識修繕②] 板面積:0.68*1.8=1.224 |
| | | 標識板 | 1.04*1.6 | 枚 | 1 | [山城東祖谷山線:案内標識修繕③] 板面積:1.04*1.6=1.664 |
| | | 標識板 | 0.68*1.8 | 枚 | 1 | [山城東祖谷山線:案内標識修繕⑤] 板面積:0.68*1.8=1.224 |
| | | 標識板 | 2.05*2.5 | 枚 | 1 | [山城東祖谷山線:案内標識修繕⑥] 板面積:2.05*2.5=5.125 |
| | | 標識板 | 0.78*1.7 | 枚 | 1 | [山城東祖谷山線:案内標識修繕⑦] 板面積:0.78*1.7=1.326 |
| | 標識修繕工 | | | | | |
| | | 現地計測 | 既設標識板寸法 | 箇所 | 8 | [山城東祖谷山線:案内標識修繕①～⑧] N=8箇所 |
| | | 平板ビス止め標識板 | 0.2*0.89 0.5*1.5 | 枚 | 2 | [山城東祖谷山線:案内標識修繕①] 板面積:0.2*0.89+0.5*1.5=0.928 |
| | | 平板ビス止め標識板 | 0.57*2.33 | 枚 | 1 | [山城東祖谷山線:案内標識修繕④] 板面積:0.57*2.33=1.3281 |
| | | 平板ビス止め標識板 | 0.2*0.89 0.5*1.5 | 枚 | 2 | [山城東祖谷山線:案内標識修繕⑧] 板面積:0.2*0.89+0.5*1.5=0.928 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

数量計算書

No. 2

| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|--------|-------|---------|------------------|----|----|-------------------------------------|
| 構造物撤去工 | | | | | | |
| | 標識撤去工 | | | | | |
| | | 標識撤去 | | 枚 | 5 | [山城東祖谷山線:案内標識修繕②③⑤⑥⑦] N=5箇所 |
| | | | | | | 1.既設標識板②:0.68*1.5=1.02 |
| | | | | | | 2.既設標識板③:1.18*1.4=1.652 |
| | | | | | | 3.既設標識板⑤:0.68*1.5=1.02 |
| | | | | | | 4.既設標識板⑥:2.1*2.33=4.893 |
| | | | | | | 5.既設標識板⑦:0.78*1.58=1.2324 |
| | 運搬処理工 | | | | | |
| | | 現場発生品運搬 | 既設標識板 スクラップ処理 | 回 | 1 | [山城東祖谷山線:案内標識修繕②③⑤⑥⑦] 計:136.49kg |
| | | | | | | 1.既設標識板②:14.36kg(見込み) |
| | | | | | | 2.既設標識板③:22.26kg(見込み) |
| | | | | | | 3.既設標識板⑤:14.36kg(見込み) |
| | | | | | | 4.既設標識板⑥:67.74kg(見込み) |
| | | | | | | 5.既設標識板⑦:17.77kg(見込み) |
| 仮設工 | | | | | | |
| | 交通管理工 | | | | | |
| | | 交通誘導警備員 | B | 人日 | 8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |