

R 2 徳耕 地すべり 神山中 2 期 調査業務 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
1. 直接人件費～機械経費				
地質調査		式	1.000	
【機械ボーリング (地質調査用)】	土質ボーリング (オールコア), φ 66, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方	m	35.000	
【機械ボーリング (地質調査用)】	岩盤ボーリング (オールコア), φ 66, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方	m	5.000	
移動観測		式	1.000	
挿入式孔内傾斜計設置	D=42m	基	1.000	
資料整理とりまとめ		式	1.000	
【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】		業務	1.000	
【断面図等の作成 (一般調査業務費)】		業務	1.000	
打ち合わせ		式	1.000	
打合せ (地質調査用)	着手前・最終	回	2.000	
打合せ (地質調査用)	中間	回	1.000	
間接調査費 (施工管理費以外)				
打合せ (調査旅費・交通費)		回	3.000	
2. 仮設費				
(1) 仮設費				
仮設費		式	1.000	
【足場仮設】	平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下	箇所	1.000	
【モノレール・索道架設・撤去】	モノレール架設・撤去, 50m以下	箇所	1.000	
3. 準備及び後片付け				
(1) 準備及び後片付け				
準備及び後片付け		式	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	