

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 1 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭助他 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気設備		式		1.000		
道路照明設備工		式		1.000		
道路照明設備設置工		式		1.000		
照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平均路面輝度 0.5cd/m2,外部条件C,灯具設置高さ 8m	台		39.000		
道路照明設備撤去工		式		1.000		
道路照明灯撤去 照明器具のみの撤去 (不使用)	型式(文字入力):基礎式,規格(文字 入力):H=8m	基		39.000		
現場発成品運搬(電気)	名称(文字入力):照明器具運搬・処 分, L≤60km	基		39.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A	人日		8.000		
交通誘導警備員	B	人日		8.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		