

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R1三土 柿の尾地すべり 三・山城上名 地下水排除工事(3)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
集排水ホ-リング工		式		1			
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m		100			
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		300			
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		400			
ホ-リング 仮設機材		回		1			
足場		空m3		34			
孔口処理工		式		1			
孔口処理工		箇所		1			
流末処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 柿の尾地すべり 三・山城上名 地下水排除工事 (3)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
流末処理工		m		40		
資機材運搬	暗渠排水管 (井川作業所より)	回		1		
仮設工		式		1		
モルタル運転工		式		1		
モルタル運転		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 柿の尾地すべり 三・山城上名 地下水排除工事 (3)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		