

R 2 三林 緊急治山 (H 3 0) 三好市根津木 山腹工事 (2) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)山腹工	林道上			
土留工(鋼製ふとんかご)	L=105.0m	式	1.000	
掘削	礫質土	m <sup>3</sup>	561.000	
かご枠工(機械詰石)	H=1.0m、L=2.0m、W=1.2m	基	7.000	
かご枠工(機械詰石)	H=1.0m、L=3.0m、W=1.2m	基	82.000	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m <sup>2</sup>	318.800	
異形棒鋼	SD345 D16	ton	0.360	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm× 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
不整地運搬車運搬(砂利・玉石類)	砂利・玉石類, 0.2km	m <sup>3</sup>	283.300	
不整地運搬車運搬(鋼材・その他)	鋼材・その他, 0.2km	ton	22.800	
水路工	植生盤	式	1.000	
緑化水路盤	1000*914	m	41.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置費	和式との差額	月	5.000	