

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 竹ガ谷驚敷線他 那賀・平野他 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平均路面輝度0.5cd /m2, 外部条件C, 灯具設置高さ8m	台		50			
道路照明設備撤去工		式		1			
道路照明灯撤去 照明器具のみの撤去(不使用)	型式(文字入力):基礎式, 規格(文字 入力):H=8m	基		50			
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):照明器具運搬・処 分, L≤46km	基		50			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		2			
交通誘導警備員	B	人日		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 竹ガ谷驚敷線他 那賀・平野他 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			