

令和2年度

県単治山事業

R2徳林 県単維持 神山町黒口 溪間工事

数 量 総 括 表

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 根継工				
(1)根継工				
根継ぎコンクリート		式	1.000	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),一般養生	m ³	26.000	
コンクリート削孔工		孔	8.000	
異形棒鋼	SD295 D=10	kg	1.300	
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²	19.500	
バックホウ掘削	礫質土	m ³	0.400	
バックホウ掘削	軟岩 I B	m ³	0.500	
標識板 (標示板1枚 支柱1本)	400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	組	1.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
暗渠排水管	据付・撤去,波状管,φ=150mm	m	20.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	10.000	
大型土のう工	撤去	袋	10.000	
足場工	単管傾斜	掛m ²	17.700	