

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 波土 奥潟川 美波・奥河内 堤防舗装工事 (1) | | | | 河川維持・修繕 河川修繕 | | |
|-----------|------------------------------|--|----|---------|-----------------|------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 河川修繕 | | | | | | | |
| 河川土工 | | | 式 | | 1 | | |
| 盛土工 | | | 式 | | 1 | | |
| 路体(築堤)盛土 | | 施工幅員:2.5m未満 | 式 | | 1 | | |
| 土材料 | | C-40 | m3 | | 70 | | |
| 法面整形工 | | | m3 | | 74 | | |
| 法面整形(盛土部) | | 法面締固め:有り,現場制約:有り | 式 | | 1 | | |
| 管理用通路工 | | | m2 | | 330 | | |
| 舗装打換え工 | | | 式 | | 1 | | |
| 不陸整正 | | | 式 | | 1 | | |
| 上層路盤 | | 路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:RC-40,仕上り厚:150mm | m2 | | 1,420 | | |
| | | | m2 | | 940 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R11 波土 奥潟川 美波・奥河内 堤防舗装工事(1) | | | | 河川維持・修繕 河川修繕 | | |
|--------------|-----------------------------|--|----|--------|-----------------|------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 表層 | | 材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 | | 892 | | |
| 直接工事費 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | | 式 | | 1 | | |