

工事数量総括表(本01)

工事名	R1波土 宍喰海岸(宍喰浦地区) 海・宍喰浦 堤防補強工事(1)			事業区分		概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	
堤防・護岸						海岸整備 堤防・護岸 数量増減
海岸土工			式		1	
掘削工			式		1	
掘削		土質:土砂,施工方法:ホブカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3		150	
擁壁工			式		1	
作業土工			式		1	
床掘り		土質:土砂	m3		770	
埋戻し		土質:土砂	m3		610	
基面整正			m2		42	
場所打擁壁工			式		1	
均しコンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm	m2		42	

工事数量総括表(本01)

工事名	R1波土 宍喰海岸(宍喰浦地区) 海・宍喰浦 堤防補強工事(1)				事業区分		概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	海岸整備 堤防・護岸 数量増減	
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:8m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ-	m3		489		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		9.38		
足場		安全ネット:無し	掛m2		760		
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目 地板厚さ:厚10mm	m2		49		
止水板		止水板種類・寸法:CF200×5	m		85		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		730		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		92		
削孔			孔		770		
樹脂アンカー			本		770		
スリッパバー		φ19×600,キヤップ300	本		161		
構造物撤去工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1被土 宍喰海岸(宍喰浦地区) 海・宍喰浦 堤防補強工事(1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			数量(今回)
構造物取壊し工							
コンクリートはつり		平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	式		1		
運搬処理工			m2		819		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	式		1		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		25		
直接工事費			m3		25		
共通仮設			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1波土 宍喰海岸(宍喰浦地区) 海・宍喰浦 堤防補強工事(1)				事業区分 工事区分 数量(今回)	海岸整備 堤防・護岸 数量増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			
一般管理費等					1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		