

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 宍喰海岸 (宍喰浦地区) 海・宍喰浦 堤防補強工事 (2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)			数量 (今回)
堤防・護岸							
海岸土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		130		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		660		
埋戻し		土質:土砂	m3		520		
掘削補助機械搬入搬出			回		1		
整地		作業区分:敷均し(ル-ズ)	m3		210		
場所打擁壁工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R11 波土 宍喰海岸 (宍喰浦地区) 海・宍喰浦 堤防補強工事 (2)		事業区分		海岸整備 堤防・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)		数量 (今回)	数量増減
	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m2		36		
	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:8m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ-	m3		419		
	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		8.04		
	足場	安全柵:無し	掛m2		650		
	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目 地板厚さ:厚10mm	m2		42		
	止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	m		73		
	型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		630		
	型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		79		
	削孔		孔		660		
	樹脂ア斯卡-		本		660		
	スリップパ-	φ 19×600, キャップ 300	本		138		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 宍喰海岸 (宍喰浦地区) 海・宍喰浦 堤防補強工事 (2)			事業区分 工事区分			概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	
構造物撤去工							
構造物取壊し工			式		1		
コンクリートはつり		平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	m2		702		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		30		
交通誘導警備員		B	人日		30		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 宍喰海岸 (宍喰浦地区) 海・宍喰浦 堤防補強工事 (2)				事業区分 工事区分 数量 (今回)	海岸整備 堤防・護岸 数量増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)			
共通仮設							
共通仮設費 (率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		