

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 信正地すべり 三・山城信正 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		1,500			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,500			
盛土工		式		1			
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		3			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		1,020			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,550			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 信正地すべり 三・山城信正 斜面对策工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
残土等処分		m3		1,550		
法面工		式		1		
法枠工		式		1		
吹付枠	法枠規格:300×300×2000×2000, 中詰材種類:植生基材	m2		1,047		
かご工		式		1		
ふとんかご	幅:120cm, 高さ:60cm, 種別:ふとんかご, 規格:高さ(D)=60cm幅(B)=120cm, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:150~20	m		90		
作業土工		式		1		
床堀り	土質:土砂	m3		5		
埋戻し	土質:土砂	m3		8		
集水柵工		式		1		
1号集水柵	内幅:50cm, 内高:50cm, コンクリート規格:18-8-25(20) BBoR _N , W/C ≤ 60%	箇所		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 信正地すべり 三・山城信正 斜面对策工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
2号集水桝	内幅:50cm, 内高:50cm, コンクリート規格:18-8-25(20) BBoN, W/C≤60%	箇所		1		
排水路工		式		1		
排水路(法枠部)		m		23		
防護柵工		式		1		
転落防止柵	高さ:1.1m	m		24		
山腹水路工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m ³		60		
床掘り	土質:土砂	m ³		50		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:埴質土	m ³		40		
現場打水路工		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 信正地すべり 三・山城信正 斜面对策工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場打水路	内幅50cm, 内高:50cm, コンクリート規格:18-8-25(20)BBorN, W/C \leq 60%	m		22		
練石積	厚さ:20cm	m ²		71		
集水柵工		式		1		
3号集水柵	内高:100cm, コンクリート規格:18-8-25(20)BBorN, W/C \leq 60%	箇所		1		
4号集水柵	内幅:100cm, 内高:100cm, コンクリート規格:18-8-25(20)BBorN, W/C \leq 60%	箇所		1		
帯工		式		1		
帯工	コンクリート規格:18-8-40BBorN, W/C \leq 60%	箇所		1		
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
仮設防護柵	H=5.0m	m ²		110		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 信正地すべり 三・山城信正 斜面对策工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		