

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 三土 小川谷川 東・昼間 河道掘削工事 (2) | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川修繕 | |
|---------------|---|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 河川修繕 | | 式 | | 1 | | | |
| 河川土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満 | m3 | | 2,100 | | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 2,050 | | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 2,050 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事用道路盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | | 60 | | | |
| 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分: :設置・撤去 | m2 | | 85 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 三土 小川谷川 東・昼間 河道掘削工事 (2) | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川修繕 | |
|---------------|-----------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 土のう | | 袋 | | 12 | | | |
| 現場発生品・支給品運搬 | | 回 | | 1 | | | |
| 処分費 | 土のう | m3 | | 0.1 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | 10 | | | |
| 河川維持 | | 式 | | 1 | | | |
| 除草工 | | 式 | | 1 | | | |
| 堤防除草工 | | 式 | | 1 | | | |
| 処分費 | | m3 | | 20 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 三土 小川谷川 東・昼間 河道掘削工事(2) | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川維持 | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1 | | |
| 仮設材運搬費 | | t | | 14 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |